




Obec Dolná Seč

ZMENY A DOPLNKY Č.1 **ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE** **DOLNÁ SEČ**

SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA
SCHVAĽUJÚCI ORGÁN: OBEC DOLNÁ SEČ
Č. UZNES.: 39/2020 ZO DŇA 08.10.2020

.....
ZDENKA FURDOVÁ, STAROSTKA



www.cityplan.eu

ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE DOLNÁ SEČ

čistopis

Obstarávateľ:

Obec Dolná Seč

Poverený obstarávaním:

Ing. arch. Gertrúda Čuboňová

odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD, reg. č. 236

Zhotoviteľ:

CITYPLAN, s.r.o. Bratislava

Dátum spracovania:

jún 2020

schválené: 08. 10. 2020

Hlavný riešiteľ:

doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD.

autorizovaný architekt SKA, reg. č. 1524 AA

Odborná spolupráca:

Martin Brezovský (energetika)

Ing. Mária Dobošová (vodné hospodárstvo)

Ing. Pavol Klúčik (doprava)

Ing. Marta Copláková (environmentálne aspekty a poľnohospodárstvo)

Obsah

A. Textová časť

Úvod.....	4
1. Základné údaje.....	6
1.1 Hlavné ciele rozvoja územia a určenie problémov na riešenie	
1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu	
1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním	
1.4 Zoznam východiskových podkladov	
2. Riešenie územného plánu - smerná časť	7
2.1 Vymedzenie riešeného územia	
2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu	
2.3 Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia	
2.4 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	
2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	
2.6 Návrh funkčného využitia územia obce	
2.7 Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia podľa funkčných subsystémov	
2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce	
2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území	
2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami	
2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení	
2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia	
2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie	
2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	
2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu	
2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely	
2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov	
3. Riešenie územného plánu – záväzná časť.....	33
3.1 Zásady a regulatívy priestor. usporiadania a funkčného využitia územia	
3.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia	

3.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia	
3.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia	
3.5 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrohistorických hodnôt	
3.6 Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability	
3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce	
3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	
3.9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a pre asanáciu	
3.10 Zoznam verejnoprospešných stavieb	
3.11 Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie na úrovni zóny	
4. Príloha - úplné znenie záväznej časti.....	42

B. Grafická časť

- 01. Širšie vzťahy, M 1: 50000 - **bez zmien**
- 02., 03. Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia, M 1: 10000, M 1: 2880
- 04. Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia, M 1: 2880
- 05. Výkres riešenia verejného technického vybavenia, M 1: 2880 - **bez zmien**
- 06. Výkres perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely, M 1: 2880
- 07. Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny (vrát. návrhu MÚSES), M 1: 10000
- 08. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb, M 1: 10000

Úvod

Metodika a spôsob riešenia zmien a doplnkov územného plánu

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Dolná Seč sú vypracované v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len "stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, ako aj s vyhláškou č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.

Zmeny a doplnky č. 1 územnoplánovacej dokumentácie sú spracované ako samostatná príloha k schválenej územnoplánovacej dokumentácii. Nakoľko ide o čiastkové modifikácie, nie je účelné vypracovanie úplného znenia územnoplánovacej dokumentácie. Textová časť je spracovaná vo forme odkazov na predmetnú kapitolu, podkapitolu, prípadne odsek, ktoré sa menia alebo dopĺňajú.

Úprava smernej časti územnoplánovacej dokumentácie sa týka len niektorých kapitol textovej časti 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16. V ostatných kapitolách smernej časti nie sú potrebné ďalšie úpravy, resp. doterajšie riešenie sa vzťahuje aj na rozvojové plochy doplnkov, čo je vysvetlené v odôvodnení ku každej kapitole. V záväznej časti sa zmeny týkajú kapitol 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10.

V grafickej časti v jednotlivých výkresoch sú vyznačené:

- plochy bývania (prieluky a plochy navrhované na zastavanie)
- navrhovaná plocha zberného dvora v novej polohe
- navrhovaná plocha výroby a skladov (na mieste pôvodne navrhovaného zberného dvora), ako aj existujúca plocha skladov pri cintoríne s príslušným blokom so špecifickou reguláciou
- navrhovaná miestna komunikácia
- jav na zrušenie
- ochranné pásмо cintorína
- lokality odňatia poľnohospodárskej pôdy, vrátane druhu pozemkov
- verejnoprospešné stavby VD2: upokožené komunikácie funkčnej triedy D1, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií), VP1: plocha pre kompostovisko (zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu) a zberný dvor

Zmeny a doplnky sú zakreslené na priesvitkách. Podklad priesvitiek predstavujú výrezy jednotlivých výkresov v pôvodnom znení. Metodika spracovania, názvy výkresov a kapitol v textovej časti, ako aj spôsob zobrazenia javov vo výkresoch v maximálnej miere vychádza z doterajšej ÚPD.

Opis riešenia zmien a doplnkov

Návrh riešenia obsahuje nasledovné zmeny a doplnky:

- zosúladienie s platným Územným plánom regiónu (ÚPN-R) Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov
- vyznačenie nezastavaných prieluk a plôch záhrad vhodných na zástavbu, v zastavanom území obce (s celkovou kapacitou 9 bytových jednotiek)
- vymedzenie novej plochy pre zberný dvor
- vymedzenie menšej plochy pre výrobu a sklady na mieste pôvodne navrhovaného zberného dvora, ako aj existujúcej plochy drobnej výroby a skladov pri cintoríne (rozostavaný objekt povolený v súlade s doterajšou ÚPD v rámci obytného územia ako prípustná doplňujúca funkcia)
- doplnenie návrhu upokojenej komunikácie zabezpečujúcej priečne prepojenie dvoch existujúcich miestnych komunikácií (prieluky a plochy navrhované na výstavbu budú dopravne obsluhované z existujúcich komunikácií)
- úpravy návrhu verejného technického vybavenia - výpočet kapacitného prírastku nárokov na technické vybavenie (prieluky a plochy navrhované na výstavbu nevytvárajú nároky na budovanie novej technickej infraštruktúry a budú obsluhované infraštruktúrou existujúcou, resp. navrhovanou v doterajšej ÚPD)
- úpravu údajov vyplývajúcich z legislatívnych zmien – týka sa ochranných pásiem, zmien číslovania ciest III. triedy
- doplnenie aktuálnych informácií o demografickom vývoji
- doplnenie a drobné úpravy niektorých zásad a regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia záväznej časti riešenia
- vypustenie nerelevantných regulatívov zo záväznej časti (napr. etapa výstavby s určením presného obdobia, plocha navrhovaná v etape výhľad)

1. Základné údaje

1.1 Hlavné ciele rozvoja územia a určenie problémov na riešenie

Obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce Dolná Seč vyvolali požiadavky obce, týkajúce sa optimalizácie navrhovaného riešenia, zásad a regulatívov vzhľadom na aktuálny vývoj. Ďalším dôvodom na obstaranie zmien a doplnkov č. 1 bolo zosúladenie s platnou legislatívou a s platným Územným plánom regiónu Nitrianskeho kraja v znení zmien a doplnkov.

1.2 Zhodnotenie doterajšieho územného plánu

Územný plán obce Dolná Seč bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči č. 13/2010 dňa 27. 09. 2010.

Koncepcia navrhnutá v doterajšej územnoplánovacej dokumentácii je naďalej aktuálna a doterajší stavebný vývoj ju rešpektoval. Navrhované zmeny a doplnky založenú koncepciu vhodným spôsobom dopĺňajú.

Na základe správy o stave územného plánu obce bola v roku 2014 preskúmaná a potvrdená platnosť územného plánu obce v zmysle § 30 ods. 4 stavebného zákona.

1.3 Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

Navrhované riešenie zmien a doplnkov č. 1 územnoplánovacej dokumentácie je plne v súlade s cieľmi a požiadavkami na riešenie, stanovenými v zadaní na územný plán obce Dolná Seč, ktoré bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Dolnej Seči č. 10/2009 dňa 01. 06. 2009.

Riešenie zmien a doplnkov pokračuje v napĺňaní hlavných cieľov rozvoja územia. Je tiež v súlade s požiadavkami na riešenie jednotlivých funkčných subsystémov obce a odvetvových koncepcií.

1.4 Zoznam východiskových podkladov

- Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022
- Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2014 - 2020
- Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Nitra, Bratislava : Aurex, 1993
- Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia, 2018
- Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja, 2017
- Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov č. 1

2. Riešenie územného plánu (smerná časť)

2.1 Vymedzenie riešeného územia

Bez zmien

2.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

Celý text kapitoly sa nahrádza nasledovným textom (z dôvodu zosúladenia s aktuálnou nadradenou ÚPD):

Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja bol schválený uznesením č. 113/2012 na 23. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 14.05.2012 a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2012 zo dňa 14.05.2012. Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja boli schválené uznesením č. 111/2015 na 16. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja dňa 20. 07. 2015 a ich záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením NSK č. 6/2015.

Záväzná časť Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja, v znení zmien a doplnkov č. 1 je záväzným podkladom pre riešenie územnoplánovacej dokumentácie nižšieho stupňa. V záväznej časti ÚPN regiónu Nitrianskeho kraja sú určené niektoré všeobecné podmienky pre rozvoj miest a obcí, ako aj konkrétne požiadavky vzťahujúce sa na riešené územie:

1. Zásady a regulatívy štruktúry osídlenia, priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska rozvoja osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry:

- 1.1. Vychádzať pri územnom rozvoji Nitrianskeho kraja z rovnocenného zhodnotenia vnútroregionálnych a nadregionálnych vzťahov pri zdôraznení územnej polohy kraja medzinárodného významu, ktorý je potrebné zapojiť do širších medzinárodných sídelných súvislostí, čo predpokladá:
 - 1.1.4. podporovať rozvoj sídiel na trasách nadnárodných a celoštátnych dopravných koridorov ako centier, ktoré stimulujú aj rozvoj ich spádového územia, predovšetkým v uzloch križovania týchto koridorov.
- 1.3. Podporovať rozvoj ťažísk osídlenia kraja v súlade s ich hierarchickým postavením v sídelnom systéme Slovenskej republiky,
 - 1.3.3. levické a topoľčianske ťažiská osídlenia ako ťažiská osídlenia tretej celoštátnej úrovne prvej skupiny,
- 1.4. Podporovať ekonomickými a organizačnými nástrojmi aglomeračný rozvoj osídlenia predovšetkým v zázemí sídelných centier Nitra, Topoľčany, Nové Zámky, Komárno, Zlaté Moravce, Levice, ktoré tvoria priestory najvýznamnejších ťažísk osídlenia.

- 1.16. Podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, adekvátne k forme sídelného rozvoja v jednotlivých historicky vyvinutých charakteristických tradičných kultúrohistorických regiónov na území Nitrianskeho kraja, s cieľom vytvoriť rovnocenné životné podmienky obyvateľov, čo znamená:
 - 1.16.1. podporovať vzťah urbánnych a rurálnych území v novom partnerstve založenom na integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka a kultúrohistorických a urbanisticko-architektonických daností,
 - 1.16.2. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov
 - 1.16.3. a dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,
 - 1.16.4. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centráram, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.

2. Zásady a regulatívy rozvoja rekreácie, cestovného ruchu a kúpeľníctva:

- 2.7. Vytvárať podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a jej formy agroturizmu.
- 2.8. Lokalizovať potrebnú vybavenosť v obciach ležiacich v blízkosti rekreačných cieľov, do voľnej krajiny umiestňovať len tú vybavenosť, ktorá sa viaže bezprostredne na uskutočňovanie činností závislých na prírodných danostiach.
- 2.9. Zabezpečiť prímestskú rekreáciu pre obyvateľov väčších miest v ich záujmovom území; týka sa to predovšetkým miest Nitra, Nové Zámky, Komárno (Apáti), Levice a Topoľčany, ďalej Šaľa, Zlaté Moravce a tiež miest Hurbanovo, Kolárovo, Šahy, Šurany, Vráble, Tlmače, Želiezovce
- 2.13. Podporovať rozvoj spojitého, hierarchicky usporiadaného bezpečného, šetrného systému cyklotrás, slúžiaceho pre rozvoj cykloturistiky ale aj pre rozvoj urbanizačných väzieb medzi obcami/mestami, rekreačnými lokalitami, významnými územiami s prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom (rozvoj prímestskej rekreácie, dochádzanie za zamestnaním, vybavenosťou, vzdelaním, kultúrou, športom,
 - 2.13.1. previazaním línií cyklotrás podľa priestorových možností s líniami korčuliarskych trás, jazdeckých trás, peších trás a tiež s líniami sprievodnej zelene,
 - 2.13.2. rozvojom cyklotrás mimo (najmä frekventovaných) ciest, rozvoj bezpečných križovaní cyklotrás s ostatnými dopravnými koridormi, budovanie

ľahkých mostných konštrukcií ponad vodné toky v miestach križovania cyklotrás s vodnými tokmi,

- 2.13.3. rozvojom rekreačnej vybavenosti pozdĺž cyklotrás, osobitnú pozornosť venovať vybavenosti v priesečníkoch viacerých cyklotrás.

3. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja hospodárstva a regionálneho rozvoja kraja

- 3.1. V oblasti hospodárstva
 - 3.1.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj decentralizovanej štruktúry ekonomiky prostredníctvom vytvorenej polycentrickej sústavy mestského osídlenia a tak napomáhať zabezpečiť vyváženú socioekonomickú úroveň kraja.
- 3.2. V oblasti priemyslu a stavebníctva
 - 3.2.1. Vychádzať predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich priemyselných a stavebných areálov.
 - 3.2.3. Vychádzať pri rozvoji priemyslu a stavebníctva nielen z ekonomickej a sociálnej, ale aj územnej a environmentálnej únosnosti územia v súčinnosti s hodnotami a limitami kultúrno-historického potenciálu územia a historického stavebného fondu so zohľadnením miestnych špecifík a využívaním pritom predovšetkým miestnych surovín.
 - 3.2.4. Vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje).
- 3.3. V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva
 - 3.3.1. Rešpektovať poľnohospodársku a lesnú pôdu ako faktor limitujúci urbanistický rozvoj.
 - 3.3.3. Zabezpečovať protieróziu ochranu poľnohospodárskej pôdy prvkami vegetácie v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými opatreniami zameranými na optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability.
 - 3.3.4. Vytvárať podmienky pre výsadbu izolačnej zelene v okolí hospodárskych dvorov.
 - 3.3.6. Rešpektovať výmeru lesnej pôdy na plochách poľnohospodársky nevyužiteľných nelesných pôd a na pozemkoch porastených lesnými drevinami, evidovaných v katastri nehnuteľnosti v druhu poľnohospodárska pôda.
 - 3.3.8. Podporovať v lesnom hospodárstve postupnú obnovu prirodzeného drevinového zloženia porastov, zabezpečovať obnovu porastov jemnejšími spôsobmi, zvyšovať podiel lesov osobitného určenia, zachovať pôvodné zvyšky klimaxových lesov v súvislosti s obnovami Programov starostlivosti o les.

4. Zásady a regulatívy z hľadiska rozvoja sociálnych vecí:

- 4.1. V oblasti školstva
 - 4.1.1. Podporovať a optimalizovať rovnomerný rozvoj siete škôl, vzdelávacích, školiacich a preškoľovacích zariadení na území kraja v závislosti na vývoji obyvateľstva v území.
- 4.2. V oblasti zdravotníctva
 - 4.2.1. Rozvíjať rovnomerne na území kraja zdravotnú starostlivosť vo všetkých formách jej poskytovania - ambulantnej, ústavnej a lekárenskej.
- 4.3. V oblasti sociálnych vecí
 - 4.3.5. Očakávať nárast podielu obyvateľov v poproduktívnom veku v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom a zabezpečiť vo vhodných lokalitách primerané nároky na zariadenia poskytujúce pobytovú sociálnu službu (pre seniorov, pre občanov so zdravotným postihnutím).
- 4.4. V oblasti duševnej a telesnej kultúry
 - 4.4.1. Podporovať rozvoj zariadení kultúry v súlade s polycentrickým systémom osídlenia.
 - 4.4.2. Rekonštruovať, modernizovať a obnovovať kultúrne objekty, vytvárať podmienky pre ochranu a zveľaďovanie kultúrneho dedičstva na území kraja formou jeho vhodného využitia pre občiansku vybavenosť.
 - 4.4.3. Podporovať stabilizáciu založenej siete zariadení kultúrno-rekreačného charakteru lokálneho významu.
 - 4.4.4. Rozvíjať zariadenia pre športovo-telovýchovnú činnosť a vytvárať pre ňu podmienky v urbanizovanom aj vidieckom prostredí v záujme zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva.

5. Zásady a regulatívy z hľadiska starostlivosti o životné prostredie, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability a ochrany pôdneho fondu:

- 5.1 V oblasti starostlivosti o životné prostredie
 - 5.1.1. Zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území kraja ich predpokladané vplyvy na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov.
 - 5.1.4. Podporovať výsadbu ochrannej a izolačnej zelene v blízkosti železničných tratí, frekventovaných úsekov ciest a v blízkosti výrobných areálov, ako aj zväčšovať podiel plôch zelene v zastavaných územiach miest a obcí
 - 5.1.5. Podporovať, v súlade s projektmi pozemkových úprav území a v súlade s podmienkami, určenými príslušným správcom toku revitalizáciu skanalizovaných tokov, kompletizáciu sprievodnej vegetácie výsadbou pásov domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov, zvýšenie podielu trávnych

porastov na plochách okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky pre realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov.

- 5.1.6. Zabezpečovať podmienky pre vodný režim pre lužné lesy v oblastiach Dunaja a jeho prítokov, nivy Váhu, Hrona a Ipľa tak, aby nedochádzalo k odumieraniu lesných porastov.
- 5.2. V oblasti ochrany prírody a tvorby krajiny
 - 5.2.1. Vytvárať územnotechnické podmienky pre ekologicky optimálne využívanie územia, rešpektovanie, prípadne obnovenie funkčného územného systému ekologickej stability, biotickej integrity krajiny a biodiverzity na úrovni národnej, regionálnej aj lokálnej, čo v území Nitrianskeho kraja znamená venovať pozornosť predovšetkým vyhláseným chráneným územiám podľa platnej legislatívy, územiám NATURA 2000, prvkom územného systému ekologickej stability.
 - 5.2.2. Odstraňovať pôsobenia stresových faktorov (skládky odpadov, konfliktné uzly a pod.) v územiach prvkov územného systému ekologickej stability.
 - 5.2.3. Zabezpečiť v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou protieróznou ochranu pôdy uplatnením prvkov územného systému ekologickej stability, a to najmä biokoridorov, prevažne v oblastiach Podunajskej pahorkatiny.
 - 5.2.4. Vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu výsadby pôvodných a ekologicky vhodných druhov drevín v nivách riek, na plochách náchylných na eróziu a pri prameniskách, podporovať zvýšenie podielu nelesnej stromovej a krovinovej vegetácie (hlavne pozdĺž tokov, kanálov a ciest a v oblasti svahov Podunajskej pahorkatiny).
 - 5.2.7. Zachovávať pri rekultiváciách vo vinohradníckych oblastiach prirodzené biokoridory a pri vinohradoch s eróziou zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov.
 - 5.2.8. Podporovať aby podmáčané územia s ornou pôdou v oblasti Podunajskej roviny a pahorkatiny boli upravené na trvalé trávne porasty, resp. zarastené vlhkomilnou vegetáciou
 - 5.2.9. Podporovať a ochraňovať územnoplánovacími nástrojmi nosné prvky estetickej kvality a typického charakteru voľnej krajiny (prirodzené lesné porasty, historicky vyvinuté časti kultúrnej krajiny, lúky a pasienky, nelesnú drevinovú vegetáciu v poľnohospodárskej krajine v podobe remízok, medzí, stromoradií, ako aj mokrade a vodné toky s brehovými porastmi a pod.) a podporovať miestne krajinné identity rešpektovaním prírodného a kultúrno-historického dedičstva.
- 5.3. V oblasti využívania prírodných zdrojov
 - 5.3.4. Rešpektovať ochranné pásmo lesov do vzdialenosti 50 m od hranice lesného pozemku.

- 5.3.5. Uprednostňovať prirodzenú drevinovú skladbu porastov na jednotlivých stanovištiach za účelom potrebného zvyšovania infiltračnej schopnosti a retenčnej kapacity lesných pôd.
- 5.3.7. Minimalizovať pri územnom rozvoji možné zábery poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov a funkčné využitie územia navrhovať tak, aby čo najmenej narúšalo organizáciu poľnohospodárskej pôdy a jej využitie so zachovaním výraznej ekologickej a environmentálnej funkcie, ktorú poľnohospodárska pôda a lesné pozemky popri produkčnej funkcii plnia.

6. Zásady a regulatívy usporiadania územia z hľadiska kultúrno-historického dedičstva

- 6.3. Akceptovať a nadväzovať pri novej výstavbe na historicky utvorenú štruktúru osídlenia s cieľom dosiahnuť ich vzájomnú funkčnú a priestorovú previazanosť pri zachovaní identity a špecifičnosti historického osídlenia.
- 6.4. Rešpektovať kultúrno-historické urbanistické celky a architektonické objekty a areály ako potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických, hospodárskych a ďalších hodnôt charakterizujúcich prostredie.
- 6.6. Rešpektovať a akceptovať v diaľkových pohľadoch a v krajinnom obraze historicky utvorené dominanty spolu s vyhlásenými a navrhovanými ochrannými pásmami pamiatkového fondu.
- 6.7. Zohľadňovať a revitalizovať v územnom rozvoji kraja:
 - 6.7.7. pamätihodnosti, ktorých zoznam vedú jednotlivé obce.

7. Zásady a regulatívy verejného dopravného vybavenia

- 7.3. Rešpektovať dopravnú infraštruktúru alokovanú a plánovanú v trasách mimokoridorových ITF sieti konvenčnej železničnej a kombinovanej dopravy TEN-T vo všetkých plánovacích a realizačných rozhodnutiach prechádzajúcu Nitrianskym krajom:
 - 7.3.2. Nové Zámky/Palárikovo – Levice– (Zvolen).
- 7.40. Orientovať pozornosť predovšetkým na rekonštrukciu a homologizáciu ciest II. a III. triedy v zázemí sídelných centier v parametroch pre prevádzku autobusovej hromadnej dopravy a v záujme vytvorenia predpokladov lepšej dostupnosti obcí v suburbanizačnom priestore centier.

8. Zásady a regulatívy verejného technického vybavenia

- 8.1. V oblasti vodného hospodárstva
- 8.1.2. Na úseku odtokových pomerov v povodiach:
 - 8.1.2.1. rešpektovať a zachovať v riešení všetky vodné prvky v krajine (sieť vodných tokov, vodných plôch, mokrade) a s nimi súvisiace biokoridory a biocentrá,
 - 8.1.2.2. dodržiavať princíp zadržiavania vôd v území,

- 8.1.2.3. navrhovať v rozvojových územiach technické opatrenia na odvádzanie vôd z povrchového odtoku na báze retencie (zadržania) v povodí, s vyústením takého množstva vôd do koncového recipienta, aké odtiekalo pred urbanizáciou jednotlivých zastavaných plôch,
- 8.1.2.8. nevytvárať na vodných tokoch na území Nitrianskeho samosprávneho kraja nové migračné bariéry a zariadenia, ktorých výstavba alebo prevádzka ich ochudobňuje o vodu, poškodzuje alebo likviduje brehové porasty alebo mení ich prírodný charakter.
- 8.1.2.9. vytvárať územno-technické predpoklady na úpravu, revitalizáciu a polyfunkčné zameranie s cieľom zlepšenia prietočnosti Hrona, vrátane odberov aj na priemyselné využitie na jeho strednom a dolnom toku, v súlade s dokumentom Konceptia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015.
- 8.1.5. Na úseku verejných vodovodov:
 - 8.1.5.12. vytvárať územné predpoklady pre zabezpečenie prívodu kvalitnej pitnej vody vo vodovodoch v okresoch Komárno, Levice, Nové Zámky, najmä v oblastiach s nedostatkom zdrojov vody, vhodnej na zásobovanie pitnou vodou,
- 8.1.6. Na úseku verejných kanalizácií:
 - 8.1.6.4. preferovať v návrhu odkanalizovania menších obcí delené sústavy so zadržiavaním dažďových vôd v území,
- 8.2. V oblasti energetiky
 - 8.2.5. Rešpektovať existujúce koridory vedení 110kV a navrhované siete v existujúcich, či novo navrhovaných koridoroch.
 - 8.2.12. Rešpektovať koridory súčasných plynovodov a novo navrhované siete koridorov alebo siete plynovodov určené na rekonštrukciu.
 - 8.2.15. Utvárať priaznivé podmienky pre intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike.
 - 8.2.16. Obnoviteľné a druhotné zdroje energie situovať mimo zastavané a obytné zóny.
- 8.3. V oblasti telekomunikácií
 - 8.3.1. Rešpektovať jestvujúce trasy a ochranné pásma telekomunikačných vedení a zariadení.
 - 8.3.2. Rešpektovať situovanie telekomunikačných a technologických objektov.
 - 8.3.3. Akceptovať potrebu budovania telekomunikačnej infraštruktúry v nových rozvojových lokalitách.
- 8.4. V oblasti odpadového hospodárstva
 - 8.4.1. uprednostňovať separovaný zber využiteľných zložiek s cieľom znížiť množstvo komunálneho odpadu,

Verejnoprospešné stavby:

5. V oblasti vodného hospodárstva

- 5.2. Verejné vodovody
 - 5.2.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných vodovodov, vrátane objektov na týchto vodovodoch (čerpacie stanice, vodojemy, vodné zdroje)
 - 5.2.4. prívody vody a vodovodné siete v sídlach v ochrannom pásme jadrovej elektrárne Mochovce
- 5.3. Verejné kanalizácie
 - 5.3.1. stavby spojené s výstavbou nových (rozšírením alebo obnovou existujúcich) verejných kanalizácií, vrátane objektov na týchto kanalizáciách (čerpacie stanice, nádrže, čistiarne odpadových vôd....)

2.3 Širšie vzťahy a riešenie záujmového územia obce

Bez zmien

(Nedochádza k novým požiadavkám na riešenie záujmového územia obce ani širších vzťahov)

2.4 Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

V kapitole 2.4, odsek Vývoj počtu obyvateľov, prirodzený a mechanický pohyb sa dopĺňa nový text a tabuľka, dokumentujúce demografický vývoj obce v poslednom období:

V období rokov 2009 – 2018 sa počet obyvateľov obce Dolná Seč výrazne zvýšil. Prírastok predstavoval 41 obyvateľov, čo je v relatívnom vyjadrení 10%. K 31. 12. 2018 mala obec Dolná Seč 481 obyvateľov.

Z aktualizácie údajov demografického vývoja v poslednom období vyplýva, že najvýraznejšie sa zvyšuje počet obyvateľov v produktívnom veku, ktorí ako jediná veková skupina smerujú svoje investície do zabezpečenia bývania. Podľa posledného sčítania z roku 2011 tvorilo obyvateľstvo v produktívnom veku až 65,7% a oproti úrovni z roku 2001 (54,5%) jeho podiel výrazne vzrástol. Súčasne sa index vitality do roku 2011 zvýšil na 66, z úrovne 32 v roku 2001.

Pokiaľ prirodzený pohyb v sledovanom období rokov 2009 – 2018 sa vyznačoval prirodzeným úbytkom v pomere 37 : 76, migračná bilancia obce bola výrazne pozitívna: 170 obyvateľov sa do obce prisťahovalo a len 89 sa odsťahovalo. To svedčí o značnej atraktivite obce, podporujúcej pozvoľný prílev nových obyvateľov.

Tab.: Vývoj počtu obyvateľov, narodených, zomrelých, prihlásených a odhlásených v rokoch 2009 - 2018

Rok	narodení	zomrelí	prihlásení	odhlásení	Počet obyvateľov k 31.12.
2009	3	13	4	6	440
2010	4	11	11	7	437
2011	4	8	22	14	428
2012	3	5	15	1	440
2013	4	8	32	12	456
2014	6	12	11	7	454
2015	3	3	20	11	463
2016	6	7	12	13	461
2017	2	2	25	8	478
2018	2	7	18	10	481
Spolu	37	76	170	89	

Zdroj: ŠÚSR

2.5 Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Bez zmien

(Využitím voľných prielok a plôch prevažne v zastavanom území obce nedochádza k zmene urbanistickej koncepcie)

2.6 Návrh funkčného využitia územia obce

V podkapitole Základné rozvrhnutie funkcií, prevádzkových a komunikačných väzieb v riešenom území sa text "300 m široké bezpečnostné pásmo VVTL plynovodu" nahrádza textom "200 m široké bezpečnostné pásmo VVTL plynovodu"

V podkapitole Určenie funkčných územných zón sa tabuľka nahrádza novou tabuľkou (s vyznačením doplneného a upraveného textu:

Tab. Prehľad navrhovaných rozvojových plôch a ich funkčné využitie

číselné označenie rozvoj. plochy	výmera v ha	funkčná územná zóna	hlavná funkcia
1	1,15	obytné územie	bývanie v RD
2	0,50	obytné územie	bývanie v BD
3	0,42	výrobné územie	priem. výroba
4	2,74	obytné územie	bývanie v RD
5	2,94	obytné územie	bývanie v RD
6	1,61	obytné územie	bývanie v RD
7	0,41	obytné územie	bývanie v RD
8	0,43	obytné územie	bývanie v RD
9a-c	1,31	obytné územie	bývanie v RD
10	1,60	obytné územie	bývanie v RD
11	0,30	obytné územie	bývanie v RD
12	0,30	rekreačné územie	šport
13	1,92	rekreačné územie	šport, rekreácia
13a	1,09	výrobné územie	zb. dvor, kompostov.
14	1,29	výrobné územie	priem. výroba
15	1,06	výrobné územie	priem. výroba
Prieluky		obytné územie	bývanie v RD

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa regulatívy pre rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 10, 11 nahrádzajú nasledovným textom (pričom sa vypúšťa zmienka o výhľadovej rozvojovej ploche 10):

Rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 11

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- obytne územie

Hlavná funkcia:

- bývanie v rodinných domoch

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- bývanie v bytových domoch
- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- verejná zeleň

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobného chovu)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

Etapa výstavby:

- I. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa regulatívy pre rozvojové plochy 3 nahrádzajú nasledovným textom:

Rozvojová plocha 3

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- výrobné územie

Hlavná funkcia:

- priemyselná výroba

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy (logistické prevádzky) a plochy technických zariadení miestneho významu
- občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)
- odstavné plochy

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
- logistické prevádzky nadlokálneho významu

Etapa výstavby:

- I. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa regulatívy pre rozvojové plochy 4, 5, 6 nahrádzajú nasledovným textom:

Rozvojové plochy 4, 5, 6

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v rodinných domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- bývanie v bytových domoch
- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobného poľovníctva)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

Etapu výstavby:

- II. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa regulatívy pre rozvojové plochy 12, 13 nahrádzajú nasledovným textom:

Rozvojová plocha 12

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **rekreačné územie**

Hlavná funkcia:

- **šport, rekreácia**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- trvalé trávne porasty
- verejná zeleň
- súvisiaca občianska vybavenosť (amfiteáter s pódium, prevádzky maloobchodu a služieb, vrátane prevádzkového zázemia)
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- všetky ostatné funkcie

Etapu výstavby:

- I. etapa

Rozvojová plocha 13

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **rekreačné územie**

Hlavná funkcia:

- **šport, rekreácia**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- trvalé trávne porasty
- verejná zeleň
- komerčná občianska vybavenosť (súvisiace služby – napr. požičovne športových potrieb, maloobchodné prevádzky – napr. spoločné stravovanie, občerstvenie, ubytovanie)
- nekomerčná občianska vybavenosť (domov / penzión pre dôchodcov)
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie
- výroba akéhokoľvek druhu
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 50%

Etapu výstavby:

- I. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa dopĺňajú regulatívy pre novovyčlenenú rozvojovú plochu 13a:

Rozvojová plocha 13a

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- výrobné územie

Hlavná funkcia:

- zberný dvor, kompostovisko

Nepripustné funkčné využitie:

- všetky ostatné funkcie

Etapu výstavby:

- II. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa regulatívy pre rozvojové plochy 14, 15 nahrádzajú nasledovným textom:

Rozvojové plochy č. 14, 15

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **výrobné územie**

Hlavná funkcia:

- **priemyselná výroba**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy a plochy technických zariadení
- poľnohospodárska výroba okrem živočíšnej výroby
- prevádzky výrobných a remeselných služieb
- odstavné plochy

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie
- živočíšna výroba
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie

Etapa výstavby:

- I. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa regulatívy pre Existujúce obytné územie nahrádzajú nasledovným textom:

Existujúce obytné územie

Vymedzenie:

- existujúca obytná zástavba obce, s výnimkou plôch so špecifickou reguláciou R-A, R-B
- prieluky a plochy navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v rodinných a bytových domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- plochy športu
- verejná zeleň
- vyhradená zeleň, cintorín
- trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia, vodný tok

Nepripustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi (okrem drobného chovu)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

Ďalšie ustanovenia:

- zachovanie plôch verejnej a vyhradenej zelene, cintorína v pôvodnom rozsahu

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa regulatívy pre Centrálnu zónu obce nahrádzajú nasledovným textom:

Centrálna zóna obce – plocha so špecifickou reguláciou R-A

Vymedzenie:

- centrálna zóna obce podľa grafickej časti vo výkrese „Komplexný výkres ...“
- prieluky v centrálnej zóne obce navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

Piradenie k funkčnej územnej zóne:

- **zmiešané územie**

Hlavná funkcia:

- **občianska vybavenosť**
- **bývanie v rodinných a bytových domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov

Nepripustné funkčné využitie:

- živočíšna výroba (okrem drobného chovu)

- priemyselná výroba (okrem existujúcich prevádzok)
- logistické prevádzky

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa regulatívy pre Existujúce výrobné územie nahrádzajú nasledovným textom:

Existujúce výrobné územie – plocha so špecifickou reguláciou R-B

Vymedzenie:

- existujúce výrobné a skladové areály na východnom okraji obce

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **výrobné územie**

Hlavná funkcia:

- **priemyselná výroba**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy (logistické prevádzky) a plochy technických zariadení miestneho významu
- občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)
- agroturistika
- odstavné plochy

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie (okrem existujúceho)
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
- logistické prevádzky nadlokálneho významu

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 50%

Poznámka: drobnochov v tejto ÚPD znamená: max. 3 ošípané alebo 1 veľká dobytčia jednotka

2.7 Podrobný opis návrhu funkčného využitia územia podľa funkčných subsystémov

Na konci podkapitoly 2.7.1 Bývanie sa dopĺňa text a tabuľka:

V zmenách a doplnkoch č. 1 sa na výstavbu nových rodinných domov a na rozšírenie existujúcich rodinných domov navrhuje 6 plôch (z toho jedna pozostáva z dvoch častí). Ide prevažne o prieluky v existujúcej zástavbe, prípadne zadné časti záhrad. Sú určené na výstavbu jedného rodinného domu, resp. 2 rodinných domov. Niektoré však umožňujú len rozšírenie existujúcich stavieb.

Súhrnná kapacita plôch navrhovaných v zmenách a doplnkoch č. 1 predstavuje 9 bytových jednotiek. Pri predpokladanej obľožnosti 2,5 to predstavuje súhrnný potenciálny prírastok 22 obyvateľov. S výnimkou dvoch sa všetky plochy a prieluky nachádzajú v zastavanom území obce.

V podkapitole 2.7.3 Výroba sa dopĺňa nasledovný text:

Pre sklady a výrobu bez negatívnych vplyvov na životné prostredie navrhujeme menšiu rozvojovú plochu s pôvodným označením č. 3. V zmenách a doplnkoch č. 1 sa predpokladá zmena funkčného využitia z pôvodne navrhovanej funkcie zberného dvora, resp. kompostoviska. Rozvojová plocha s výmerou 0,42 ha sa nachádza v priamej nadväznosti na existujúci výrobný areál, pričom využíva voľnú plochu za cintorínom.

Na konci podkapitoly 2.7.4 Rekreačia sa dopĺňa nasledovný text:

V rámci rozvojovej plochy č. 12 sa počíta s postupným budovaním kultúrno-rekreačného areálu s amfiteátrom a ďalšími ihriskami (detské ihrisko, fitness ihrisko).

2.8 Vymedzenie zastavaného územia obce

Posledná odrážka sa nahrádza nasledovným textom:

- všetky nové rozvojové plochy zasahujúce mimo súčasné zastavané územie obce, t.j. plochy s označením č. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13a, 14, 15

2.9 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

Znenie ochranných pásiem dopravy sa z dôvodu zmien príslušnej legislatívy nahrádza nasledovným textom:

- cestné ochranné pásma mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.):
 - ochranné pásmo cesty I. triedy – v šírke 50 m (od osi vozovky)
 - ochranné pásmo cesty III. triedy – v šírke 20 m (od osi vozovky)
- ochranné pásmo železnice (dráhy) definované v šírke 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy (v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Z dôvodu nahradenia zákona č. 656/2004 Z.z. zákonom č. 251/2012 Z. z. a sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

- ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
 - vonkajšie vedenie 110 kV – 15 m
 - vonkajšie vedenie 22 kV – 10m
 - zavesené káblové vedenie 22 kV – 1m
 - vodiče so základnou izoláciou – 4 m
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43) vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla – 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43):

- s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
- s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- ochranné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 79) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty
- bezpečnostné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 80) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 200 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 20 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
- ochranné pásmo potrubia produktovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 86) vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia. V ochrannom pásme potrubia je zakázané a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela, b) do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité objekty a železničné trate pozdĺž potrubia, c) do vzdialenosti 100 m zriaďovať akékoľvek stavby, d) do vzdialenosti 50 m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete.

Z dôvodu nahradenia zákona č. 610/2003 Z.z. zákonom č. 351/2011 Z. z. a sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Z dôvodu nahradenia zákona č. 470/2005 Z.z. zákonom č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

- ochranné pásmo cintorína – 13,5 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle VZN obce Dolná Seč č. 1/2020. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať stavby a budovy okrem tých, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia s prevádzkou pohrebništva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Nie je možné tu umiestniť a povoliť stavby, ktoré svojim účelovým určením, vzhľadom, charakterom, alebo iným spôsobom môžu narušovať pietny charakter pohrebiska. Môžu sa v ňom umiestňovať stavby parkoviska, odstavňích plôch a chodníkov a pod. slúžiacich pohrebisku.

2.10 Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, civilnej ochrany obyvateľstva, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

Vypúšťa sa podkapitola Civilná ochrana obyvateľstva (pričom sa nahrádza novou kapitolou 2.12.5)

V podkapitole Požiarna ochrana sa dopĺňa nasledovný text:

Hydranty na verejnej vodovodnej sieti slúžia predovšetkým na prevádzku verejného vodovodu, t.j. na preplachovanie, odkalenie a odvzdušnenie potrubia. Môžu byť použité aj na odber vody v prípade požiaru, pokiaľ bude vo verejnom vodovode dostatočný tlak a množstvo vody. Verejný vodovod nemožno automaticky považovať za zdroj požiarnej vody, pričom je potrebné rešpektovať ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.

2.11 Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

V podkapitole Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity sa dopĺňa druhá odrážka (týkajúca sa odstraňovania nepôvodných drevín) o nasledovný text:

, ako aj invázne druhy rastlín na základe ich zmapovania v súlade s platnými právnymi predpismi

2.12 Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

V kapitole 2.12.1 Doprava, podkapitole Širšie dopravné vzťahy a nadradená dopravná infraštruktúra sa dopĺňa nasledovný text:

Na základe rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete sa od 1. 5. 2015 zmenili čísla ciest III. triedy: cesta Horná Seč – Jur nad Hronom má nové číslo III/1542.

V kapitole 2.12.1 Doprava, podkapitole Miestne komunikácie sa dopĺňa nasledovný text:

Popri ihrisku sa navrhuje upokojená komunikácia funkčnej triedy D1, ktorá zabezpečí priečne prepojenie dvoch existujúcich miestnych komunikácií.

V kapitole 2.12.1 Doprava, podkapitole Statická doprava a zariadenia cestnej dopravy sa dopĺňa nasledovný text:

Odstavné plochy budú vybudované aj v rámci rozvojovej plochy č. 12, určenej pre funkciu športu a rekreácie.

V kapitole 2.12.1 Doprava, podkapitole Nemotorová doprava sa dopĺňa nasledovný text:

S výstavbou chodníka sa počíta aj v úseku z centra obce k cintorínu.

V kapitole 2.12.2 Vodné hospodárstvo, podkapitole Výpočet potreby vody sa dopĺňa nasledovný text a tabuľka:

Na základe kapacít prieluk a plôch určených na obytnú výstavbu v zmenách a doplnkoch č. 1, je v zmysle vyhlášky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a kanalizácií vypočítaný prírastok potreby vody nasledovne:

- Priemerná potreba vody Q_p (22×135 l/osoba/deň) = 2970 l/deň = 0,034 l/s

- Maximálna denná potreba vody $Q_m = 5940 \text{ l/deň} = 0,068 \text{ l/s}$
- Maximálna hodinová potreba vody $Q_h = 10\,692 \text{ l/deň} = 0,124 \text{ l/s}$
- Ročná potreba vody $Q_r = 1084 \text{ m}^3$

Návrh zmien a doplnkov č. 1 si nevyžiada nároky na budovanie príslušnej infraštruktúry.

V kapitole 2.12.3 Vodné hospodárstvo, podkapitole Návrh splaškovej kanalizácie sa dopĺňa nasledovný text :

V súvislosti s návrhom zmien a doplnkov č. 1 sa predpokladá prírastok produkovaných splaškových odpadových vôd zodpovedajúci vypočítanej bilancii potreby pitnej vody, t.j. $1084 \text{ m}^3/\text{rok}$.

V kapitole 2.12.3 Energetika, podkapitole Zásobovanie elektrickou energiou sa dopĺňa nasledovný text a tabuľka:

Na základe kapacít rozvojových plôch doplnkov, navrhovaných v zmenách a doplnkoch č. 1 pre obytnú funkciu, bude prírastok spotreby elektrickej energie 28 kW . Pri výpočte energetickej bilancie sa uvažovalo s požadovaným výkonom $10,5 \text{ kW}$ na 1 bytovú jednotku v rodinných domoch, pri koeficiente súčasnosti $\beta = 0,3$. Pre rozvojové plochy č. 3 (výroba) a č. 13a (zberný dvor) je odhadovaná spotreba elektrickej energie 10 kW .

Nároky dopĺňaných rozvojových plôch a prieluk budú pokryté z existujúcich transformačných staníc s využitím ich kapacitných rezerv.

V kapitole 2.12.3 Energetika, podkapitole Zásobovanie plynom sa dopĺňa nasledovný text a tabuľka:

Na existujúce rozvody zemného plynu budú napojené všetky dopĺňané plochy / prieluky pre rodinné domy.

V zmenách a doplnkoch č. 1 bude prírastok maximálneho hodinového odberu zemného plynu $HQ_{IBV} = 12,6 \text{ m}^3/\text{hod.}$ a prírastok ročnej spotreby zemného plynu $RQ_{IBV} = 21\,825 \text{ m}^3/\text{rok}$. Potreba zemného plynu bola vypočítaná podľa Technických podmienok SPP, kde $HQ_{IBV} = 1,4 \text{ m}^3/\text{hod.}$, $RQ_{IBV} = 2425 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Dopĺňa sa nová kapitola 2.12.5 Zariadenia civilnej ochrany:

Obec spadá do oblasti ohrozenia, vyplývajúcej z umiestnenia jadrového zariadenia atómovej elektrárne Mochovce (t.j. do pásma od 5 do 20 km od zdroja). V obci v súčasnosti

nie sú vybudované žiadne väčšie zariadenia civilnej ochrany. Ukrytie obyvateľov je riešené formou jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Časť objektov v obci je podpivničená, pivničné priestory môžu slúžiť pre ukrytie obyvateľstva. V obci je inštalovaná siréna ovládateľná z atómovej elektrárne, pre prípad nepredvídateľných udalostí.

V zmysle § 4 vyhlášky č. 532/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov nie je v územnoplánovacej dokumentácii potrebné navrhovať žiadne ochranné stavby. V existujúcej zástavbe, ako aj v nových rozvojových plochách, sa predpokladá výstavba jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne v pivničných priestoroch rodinných domov. Ukrytie obyvateľov sa bude zabezpečovať podľa plánu ukrytia obce na základe osobného a vecného plnenia podľa určovacieho listu počas vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo v čase vojny a vojnového stavu.

Riešenie záujmov civilnej ochrany musí byť v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj s ďalšou súvisiacou legislatívou:

- Vyhláška č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 328/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o evakuácii
- Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

2.13 Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

V podkapitole Odpadové hospodárstvo sa vypúšťa nasledovný text:

~~Nie sú tu žiadne skládky odpadu ani staré environmentálne záťaže.~~

Vypustený text sa nahrádza nasledovným textom:

V katastrálnom území obce Dolná Seč sú evidované dve odvezené skládky, jedna upravená skládka a jedna opustená skládka bez prekrytia.

Na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží je v areáli hydínárskej farmy na severovýchodnom okraji katastrálneho územia evidovaná

pravdepodobná environmentálna záťaž: LV (009) / Levice - skládka hydínového trusu, so strednou prioritou (K 35 - 65).

Potrebná je úplná rekultivácia skládok odpadov a environmentálnej záťaže.

V podkapitole Odpadové hospodárstvo sa vypúšťa nasledovný text:

~~V územnom pláne navrhujeme plochu pre zriadenie kompostoviska a zberného dvora (rozvojová plocha č. 3 – za cintorínom).~~

V podkapitole Odpadové hospodárstvo sa vypustený text nahrádza nasledovným textom:

V zmenách a doplnkoch č. 1 navrhujeme novú plochu pre zriadenie zberného dvora, prípadne kompostoviska, nachádzajúcu sa na pozemku vo vlastníctve obce, za futbalovým ihriskom. Rozvojová plocha s označením 13a a vznikne odčlenením od pôvodne navrhovanej rozvojovej plochy č. 13.

2.14 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

Bez zmien

2.15 Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

Bez zmien

(V súvislosti so zmenami a doplnkami ÚPD ani z iných dôvodov nie je potrebné vymedziť nové plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu)

2.16 Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely

Doplňa sa nasledovný text a tabuľka:

Zmeny a doplnky č. 1 navrhujú zástavbu prevažne na prielukách, čím dôjde k záberom poľnohospodárskej pôdy, zväčša záhrad. Spolu ide o 6 plôch, resp. prieluk pre výstavbu rodinných domov alebo rozšírenie existujúcich domov. Všetky sa nachádzajú v zastavanom území obce, z toho len 4 sa nachádzajú na poľnohospodárskej pôde (podľa druhu pozemku ide o záhrady). Vo výkrese č. 7 sú označené ako P1 – P4 (pričom plocha P2

pozostáva z dvoch častí). Ďalšie 2 plochy, ako aj časti plôch P1, P2, sa nachádzajú na nepoľnohospodárskej pôde, nie sú preto vyznačené ako zábery poľnohospodárskej pôdy. Okrem toho dochádza k záberom poľnohospodárskej pôdy v novovyčlenenej rozvojovej ploche 13a, určenej pre verejnoprospešnú stavbu zberného dvora. Má byť situovaná mimo zastavaného územia obce, na pozemku vo vlastníctve obce.

Celková plocha navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy predstavuje 0,5995 ha, z toho 0,4906 v zastavanom území obce.

Návrh záberov poľnohospodárskej pôdy zdôvodňujeme nasledovne:

- pre výstavbu sa navrhuje využitie prieluk ako priestorových rezerv v rámci existujúceho zastavaného územia
- využitím priestorových rezerv v zastavanom území obce sa zníži tlak na výstavbu mimo zastavaného územia obce
- navrhujú sa takmer výlučne zábery poľnohospodárskej pôdy, ktorá v danom katastrálnom území nepatrí medzi najkvalitnejšie v zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 Z.z.
- využitím nevyužívaných častí záhrad sa predíde riziku zaburinenia a šírenia invázy druhov rastlín
- zberný dvor je verejnoprospešná stavba, navrhovaná na pozemku vo vlastníctve obce

Rozvojová plocha č. 3 nie je podľa KN na poľnohospodárskej pôde, nedôjde tu preto k jej záberom.

Tab. Prehľad o štruktúre poľnohospodárskej pôdy v lokalitách s uvažovaným použitím poľnohospodárskej pôdy pre nepoľnohospodárske účely – podľa zmien a doplnkov č. 1

Číslo Lok.	Katastr. územie	Funkčné využitie	Výmera lokality v ha	Predpokladaná výmera PP				Uživ. PP	Vybud. hydrom zariad.	Čas. etapa realiz.	Iná inform.
				spolu v ha	Z toho Skupina BPEJ	výmera ha	z toho v ZÚO				
P1	Dolná Seč	bývanie	0,1114	0,1114	0106002 /4.	0,1114	0,1114	FO	–	I.	v ZÚO
P2	Dolná Seč	bývanie	0,1404	0,1404	0106002 /4.	0,1004	0,1004	FO	–	I.	v ZÚO
P3	Dolná Seč	bývanie	0,1898	0,1898	0106002 /4.	0,1898	0,1898	FO	–	I.	v ZÚO
P4	Dolná Seč	bývanie	0,0490	0,0490	0106002 /4.	0,0490	0,0490	FO	–	I.	v ZÚO
13a	Dolná Seč	zberný dvor	0,1089	0,1089	0106002 /4.	0,1089	0	obec	–	II.	VPS
Spo- lu				0,5995							

Vysvetlivky: ZÚO – zastavané územie obce, VPS - verejnoprospešná stavba

2.17 Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov

Bez zmien

(Zmeny a doplnky č. 1 vzhľadom k ich minimálnemu rozsahu neprinášajú významnejšie environmentálne, ekonomické, sociálne a územnotechnické dôsledky)

3. Riešenie územného plánu – záväzná časť

3.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

V podkapitole Zásady organizácie územia z hľadiska priestorového usporiadania sa dopĺňajú odrážky s textom:

- konštrukcie oplození pozemkov rodinných domov z uličnej strany vyššie ako 1,2 m môžu byť len priehľadné (z dreva, z kovových prvkov alebo zo zelene)
- architektonické riešenie stavieb rodinných domov (tvar striech, farebnosť a členenie fasád, podlažnosť a pod.) zlaď s okolitými stavbami

V podkapitole Zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia sa dopĺňa odrážka s textom:

- výrobné a skladové aktivity v kontakte s obytným územím nesmú negatívne ovplyvňovať obytné územie

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa z nadpisu "Rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 10, 11" vypúšťa č. 10

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 11 vypúšťa z prípustného doplnkového funkčného využitia nasledovný text:

- ~~remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov, v rámci rodinných domov~~

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 11 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 2 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy, v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 3 sa vypúšťa text hlavnej funkcie:

- ~~zberný dvor, kompostovisko~~

Vypustený text sa nahrádza nasledovným textom:

- priemyselná výroba

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy, v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 3 sa dopĺňa prípustné doplnkové funkčné využitie:

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy (logistické prevádzky) a plochy technických zariadení miestneho významu
- občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)
- odstavné plochy

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy, v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 3 sa vypúšťa text v neprípustnom doplnkovom funkčnom využití:

- ~~• všetky ostatné funkcie~~

Vypustený text sa nahrádza nasledovným textom:

- bývanie
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
- logistické prevádzky nadlokálneho významu

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 3 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojové plochy 4, 5, 6 vypúšťa z prípustného doplnkového funkčného využitia nasledovný text:

- ~~• remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov, v rámci rodinných domov~~

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojové plochy 4, 5, 6 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 12 upravuje hlavná funkcia tak, že znie:

- šport, rekreácia

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 12 dopĺňa prípustné doplnkové funkčné využitie:

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- trvalé trávne porasty
- verejná zeleň
- súvisiaca občianska vybavenosť (amfiteáter s pódium, prevádzky maloobchodu a služieb, vrátane prevádzkového zázemia)
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 12 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojovú plochu 13 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov sa dopĺňajú regulatívy pre novovyčlenenú rozvojovú plochu 13a

Rozvojová plocha 13a

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- výrobné územie

Hlavná funkcia:

- zberný dvor, kompostovisko

Nepřípustné funkčné využitie:

- všetky ostatné funkcie

Etapa výstavby:

- II. etapa

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy sa v rámci regulatívov pre rozvojové plochy 14, 15 vypúšťa etapa výstavby

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa v rámci regulatívov pre Existujúce obytné územie dopĺňa Vymedzenie o nasledovný text:

- prieluky a plochy navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa v rámci regulatívov pre Existujúce obytné územie vypúšťa z prípustného doplnkového funkčného využitia nasledovný text:

- ~~drobná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky) v rámci rodinných domov~~

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa v rámci regulatívov pre Centrálnu zónu obce – plochu so špecifickou reguláciou R-A dopĺňa Vymedzenie o nasledovný text:

- prieluky v centrálnej zóne obce navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

V podkapitole Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu sa v rámci regulatívov pre Existujúce výrobné územie – plochu so špecifickou reguláciou R-B znie prvá odrážka v Nepripustnom funkčnom využívaní nasledovne:

- bývanie (okrem existujúceho)

3.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

Text štvrtej odrážky sa nahrádza a znie nasledovne:

- vybudovanie viacúčelového ihriska, ihrísk pre rôzne vekové kategórie a kultúrno-rekreačného areálu na rozvojovej ploche č. 12,

3.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia

Za ôsmou odrážkou sa dopĺňa nová odrážka v znení:

- podmienujúcim predpokladom výstavby nových budov je dopravné napojenie prostredníctvom vybudovaných spevnených komunikácií (asfaltových, betónových)

Vypúšťa sa špecifikácia minimálnej šírky chodníka "(min. 2,0 m)" a (min. 1,5 m)"

3.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia

Bez zmien

3.5 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrohistorických hodnôt

Vypúšťa sa nasledovný text:

- ~~• vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie zemných prác, stavebník/investor je povinný od príslušného krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania si vyžiadať odborné stanovisko~~
- ~~• v prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR~~

Vypustený text sa nahrádza nasledovným textom

- Ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom, sa vyžaduje záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
- V prípade nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 zákona č.

49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) krajský pamiatkový úrad.

- V prípade zistenia archeologického nálezu je potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona (§ 40, ods. 2, 3, 10, 11).

3.6 Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability

V podkapitole Zásady starostlivosti o životné prostredie a pre aplikáciu ekostabilizačných opatrení sa dopĺňa nová odrážka v znení:

- Rekultivácia skládok odpadov a environmentálnej záťaže

3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce

V poslednej odrážke sa dopĺňajú čísla nových rozvojových plôch č. 3, 13a

3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Znenie ochranných pásiem dopravy sa z dôvodu zmien príslušnej legislatívy nahrádza nasledovným textom:

- cestné ochranné pásma mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.):
 - ochranné pásmo cesty I. triedy – v šírke 50 m (od osi vozovky)
 - ochranné pásmo cesty III. triedy – v šírke 20 m (od osi vozovky)
- ochranné pásmo železnice (dráhy) definované v šírke 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od vonkajšej hranice obvodu dráhy (v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Z dôvodu nahradenia zákona č. 656/2004 Z.z. zákonom č. 251/2012 Z. z. a sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

- ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43), vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
 - vonkajšie vedenie 110 kV – 15 m
 - vonkajšie vedenie 22 kV – 10m
 - zavesené káblové vedenie 22 kV – 1m
 - vodiče so základnou izoláciou – 4 m
- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43) vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla – 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43):
 - s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplotenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
 - s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplotením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- ochranné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 79) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty

- bezpečnostné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 80) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 200 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm
 - 20 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
 - 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
- ochranné pásmo potrubia produktovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 86) vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia. V ochrannom pásme potrubia je zakázané a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela, b) do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité objekty a železničné trate pozdĺž potrubia, c) do vzdialenosti 100 m zriaďovať akékoľvek stavby, d) do vzdialenosti 50 m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete.

Z dôvodu nahradenia zákona č. 610/2003 Z.z. zákonom č. 351/2011 Z. z. a sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov

Z dôvodu nahradenia zákona č. 470/2005 Z.z. zákonom č. 131/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov sa príslušné časti textu nahrádzajú nasledovným textom:

- ochranné pásmo cintorína – 13,5 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle VZN obce Dolná Seč č. 1/2020. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať stavby a budovy okrem tých, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Nie je možné tu umiestniť a povoliť stavby, ktoré svojim účelovým určením, vzhľadom, charakterom, alebo iným spôsobom môžu narúšať pietny charakter pohrebiska. Môžu sa v ňom umiestňovať stavby parkoviska, odstavných plôch a chodníkov a pod. slúžiacich pohrebisku.

3.9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a pre asanáciu

V prvej odrážke sa číslo rozvojovej plochy č. 3 nahrádza č. 13a

3.10 Zoznam verejnoprospešných stavieb

V rámci VD8 sa vypúšťa text "pozdlž priedahu cesty III. triedy" a na koniec sa dopĺňa text "a k cintorínu"

V rámci VP1 sa číslo rozvojovej plochy č. 3 nahrádza č. 13a

3.11 Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie na úrovni zóny

Bez zmien

4. Príloha - úplné znenie záväznej časti

Vysvetlivky:

obyčajný text = pôvodné znenie ÚPD

podčiarknutie = doplnený text – zmeny a doplnky č. 1

~~prečiarknutie~~ = vypustený text – zmeny a doplnky č. 1

Záväzná časť obsahuje:

- zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (vrátane určenia prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzity ich využitia)
- zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia
- zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia
- zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia
- zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrohistorických hodnôt
- zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability
- vymedzenie zastavaného územia obce
- vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov
- zoznam verejnoprospešných stavieb a vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny
- určenie, na ktoré časti územia je potrebné obstaráť a schváliť územný plán zóny

Z grafickej časti je súčasťou záväznej časti výkres č. 08 Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb.

Všetky ostatné regulatívy, zásady a navrhované riešenia, ktoré nie sú uvedené v záväznej časti, majú charakter odporúčaní a tvoria smernú časť územnoplánovacej dokumentácie.

3.1 Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia

Zásady organizácie územia z hľadiska priestorového usporiadania

- pri plošnom rozvoji obce rešpektovať hranice katastrálneho územia a ďalšie socioekonomické limity (ochranné pásma všetkých druhov, inundačné územie)

- novou výstavbou a prestavbou podporiť lokálnu kompozičnú os (od obecného úradu po navrhované oddychovo-rekreačné centrum)
- nerozširovať areál farmy Novogal do k.ú. obce Dolná Seč
- architektonicko-urbanisticky dotvoriť centrálnu časť obce
- lokality novej výstavby priestorovo rovnomerne rozložiť v rámci obce, po jej okrajoch a priamo nadviazať na súčasné zastavané územie
- vytvoriť kontinuálny uličný priestor zástavbou na voľných prielukách, najmä na nových uliciach v južnej časti obce
- rekonštruovať schátranú a neusporiadanú zástavbu v juhozápadnej časti obce
- novú výstavbu a jej časovú koordináciu (etapizáciu) podriadiť požiadavke udržania a podporenia kompaktného pôdorysu obce
- konštrukcie oplotení pozemkov rodinných domov z uličnej strany vyššie ako 1,2 m môžu byť len priehľadné (z dreva, z kovových prvkov alebo zo zelene)
- architektonické riešenie stavieb rodinných domov (tvar striech, farebnosť a členenie fasád, podlažnosť a pod.) zladiť s okolitými stavbami
- dodržiavať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia územia podľa vymedzených regulačných celkov (regulačnými celkami sa v ďalšom texte rozumejú plochy so špecifickou reguláciou v existujúcom zastavanom území, rozvojové plochy pre novú výstavbu a krajinnoekologické komplexy mimo zastavaného územia a bez predpokladu lokalizácie výstavby)
- rozšíriť zastavané územie obce podľa navrhovanej hranice zastavaného územia, vyznačenej v grafickej časti a definovanej v kap. 3.8 záväznej časti
- rezervovať integrované koridory pre líniové stavby komunikácií a technickej infraštruktúry podľa zásad uvedených v kap. 3.4 a 3.5

Zásady organizácie územia z hľadiska funkčného využitia

- výrobné areály ponechať vo východnej časti obce a po vyčerpaní možností ich intenzifikácie ich rozširovať v rozsahu rozvojových plôch č. 14 a 15
- nové obytné ulice vytvoriť na disponibilných plochách nadmerných záhrad a v bezprostrednej nadväznosti na existujúce zastavané územie obce
- lokality novej bytovej výstavby rovnomerne rozložiť v rámci obce a na jej okrajoch
- prednostne realizovať obytnú výstavbu vo voľných prielukách a na nadmerných záhradách v rámci zastavaného územia obce
- rekreačné aktivity rozvíjať vo väzbe na prírodné prostredie na južnom a západnom okraji obce, upraviť plochy verejnej parkovej a krajinárskej zelene pri Hrone
- dobudovať areály pre šport a rekreáciu v rozsahu rozvojových plôch č. 12 a 13
- vznik nových zariadení občianskej vybavenosti orientovať do vyznačenej centrálnej zóny obce

- výrobné a skladové aktivity v kontakte s obytným územím nesmú negatívne ovplyvňovať obytné územie

Regulatívy priestorového usporiadania

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov priestorového usporiadania. Regulatívy sa vzťahujú na územie s predpokladom lokalizácie zástavby (nové rozvojové plochy) a plochy existujúcej zástavby.

Pre usmernenie priestorového usporiadania zástavby sú definované nasledujúce regulatívy:

Maximálny počet podlaží

Regulatív určuje maximálny počet nadzemných (resp. podzemných) podlaží a ich výškový ekvivalent v metroch (počíta sa výška nadzemnej časti objektu bez strechy a bez podkrovia, t.j. výška po strešnú rímsu). Maximálny počet podlaží je stanovený nasledovne:

- 3 nadzemné podlažia (= 10 m) – len pre bytové domy
- 2 nadzemné podlažia (= 7 m) pre celé existujúce zastavané územie a nové rozvojové plochy; neplatí pre bytové domy

Poznámka: Maximálna výška objektov neplatí pre technické vybavenie (stožiare vysieláčov a pod.) umiestňované mimo zastavaného územia a plôch určených pre výstavbu.

Intenzita využitia plôch

Intenzita využitia plôch je určená maximálnym percentom zastavanosti (pomer zastavanej plochy k ploche pozemku x 100). Regulatív maximálneho percenta zastavanosti je stanovený pre všetky plochy s predpokladom lokalizácie zástavby jednotne:

- 40%

Regulatív minimálnej intenzity využitia plôch nie je stanovený. Pre efektívne využitie územia a kvalitnej ornej pôdy sa však odporúča, aby nebol nižší ako 15%.

Podiel nespevnených plôch

Podiel nespevnených plôch je vyjadrený ako podiel nespevnenej plochy a plochy pozemku, násobený číslom 100. Nespevnenu plochou sa rozumie zatrávnená plocha alebo záhrada, chodníky a odstavné plochy pokryté štrkom, pieskom alebo zatrávňovacími tvárniciami. Minimálny podiel nespevnených plôch je určený len pre plochy s hlavnou funkciou bývanie – jednotne:

- 30%

Odstupové vzdialenosti medzi objektmi

Pri umiestňovaní stavieb je potrebné riadiť sa vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou

schopnosťou pohybu a orientácie. Minimálne odstupové vzdialenosti medzi objektmi sú stanovené v § 6 tejto vyhlášky.

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu, t.j. plochy na ktorých nie je prípustná výstavba a plochy, alebo na ktorých je výstavba obmedzená v zmysle platnej legislatívy a technických noriem, sú vymedzené nasledujúce:

- plochy v ochranných a bezpečnostných pásmach stavieb technickej infraštruktúry, najmä vysokotlakového plynovodu a elektroenergetických vzdušných vedení
- plochy v ochranných pásmach líniových dopravných stavieb – cesty III. triedy, železnice
- plochy v ochranných pásmach letiska Tekovský Hrádok
- plochy v ochranných pásmach cintorína, čistiarne odpadových vôd
- plochy s vybudovanými závlahami
- plochy v inundačnom území
- bloky so špecifickou reguláciou

Plochy s obmedzeniami pre výstavbu sú vymedzené v grafickej časti.

Regulatívy funkčného využitia územia

Územný plán stanovuje súbor záväzných regulatívov funkčného využívania územia. Určujúcou je hlavná funkcia, ďalej podľa potreby špecifikovaná súborom doplnkového funkčného využitia a negatívne vymedzená taxatívnym vymenovaním neprípustných funkcií. Regulatívy sa vzťahujú na nové rozvojové plochy vyznačené v grafickej časti a existujúce zastavané plochy (pre prípady dostavby a zmien funkčného využitia objektov alebo areálov). Jednotlivé plochy sú priradené k tzv. funkčným územným zónam (obytné / zmiešané / výrobné / rekreačné územie).

Regulácia funkčného využitia pre nové rozvojové plochy

Rozvojové plochy 1, 7, 8, 9a-c, 10, 11

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v rodinných domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- bývanie v bytových domoch
- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- ~~remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov, v rámci rodinných domov~~

- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobného chovu)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

~~Etapa výstavby:~~

- ~~• I. (2010 – 2020)~~
- ~~• výhľad (platí len pre rozvojovú plochu č. 10)~~

Rozvojová plocha 2

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v bytových domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- bývanie v rodinných domoch
- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 50%

~~Etapa výstavby:~~

- ~~• I. (2010 – 2020)~~

Rozvojová plocha 3

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **výrobné územie**

Hlavná funkcia:

- **priemyselná výroba**
- ~~• zberný dvor, kompostovište~~

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy (logistické prevádzky) a plochy technických zariadení miestneho významu
- občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)
- odstavné plochy

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
- logistické prevádzky nadlokálneho významu
- ~~všetky ostatné funkcie~~

~~Etapu výstavby:~~

- ~~I. (2010 – 2020)~~

Rozvojové plochy 4, 5, 6

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v rodinných domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- bývanie v bytových domoch
- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- ~~remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov, v rámci rodinných domov~~
- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Neprípustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba (okrem drobného chovu)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

~~Etapu výstavby:~~

- ~~II. (2020 – 2025)~~

Rozvojová plocha 12

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **rekreačné územie**

Hlavná funkcia:

- **šport, rekreácia** (~~viacúčelové ihrisko~~)

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- trvalé trávne porasty
- verejná zeleň
- súvisiaca občianska vybavenosť (amfiteáter s pódium, prevádzky maloobchodu a služieb, vrátane prevádzkového zázemia)
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- všetky ostatné funkcie

~~Etapu výstavby:~~

- ~~I. (2010 – 2020)~~

Rozvojová plocha 13

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **rekreačné územie**

Hlavná funkcia:

- **šport, rekreácia**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- trvalé trávne porasty
- verejná zeleň
- komerčná občianska vybavenosť (súvisiace služby – napr. požičovne športových potrieb, maloobchodné prevádzky – napr. spoločné stravovanie, občerstvenie, ubytovanie)
- nekomerčná občianska vybavenosť (domov / penzión pre dôchodcov)
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie
- výroba akéhokoľvek druhu
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 50%

~~Etapu výstavby:~~

- ~~I. (2010 – 2020)~~

Rozvojová plocha 13a

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- výrobné územie

Hlavná funkcia:

- zberný dvor, kompostovisko

Nepripustné funkčné využitie:

- všetky ostatné funkcie

Etapa výstavby:

- II. etapa

Rozvojové plochy č. 14, 15

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **výrobné územie**

Hlavná funkcia:

- **priemyselná výroba**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy a plochy technických zariadení
- poľnohospodárska výroba okrem živočíšnej výroby
- prevádzky výrobných a remeselných služieb
- odstavné plochy

Nepripustné funkčné využitie:

- bývanie
- živočíšna výroba
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie

~~Etapa výstavby:~~

- ~~I. (2010 – 2020)~~

Regulácia funkčného využitia pre existujúcu zástavbu

Existujúce obytné územie

Vymedzenie:

- existujúca obytná zástavba obce, s výnimkou plôch so špecifickou reguláciou R-A, R-B
- prieluky a plochy navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **obytné územie**

Hlavná funkcia:

- **bývanie v rodinných a bytových domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- základná občianska vybavenosť (služby, maloobchodné prevádzky)
- plochy športu
- verejná zeleň
- vyhradená zeleň, cintorín
- ~~drobná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov (remeselné prevádzky) v rámci rodinných domov~~
- trvalé trávne porasty, nelesná drevinová vegetácia, vodný tok

Neprípustné funkčné využitie:

- priemyselná a živočíšna výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi (okrem drobného chovu)
- plochy skladov a logistiky

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 75%

Ďalšie ustanovenia:

- zachovanie plôch verejnej a vyhradenej zelene, cintorína v pôvodnom rozsahu

Centrálna zóna obce – plocha so špecifickou reguláciou R-A

Vymedzenie:

- centrálna zóna obce podľa grafickej časti vo výkrese „Komplexný výkres ...“
- prieluky v centrálnej zóne obce navrhované ako plochy bývania v rámci zmien a doplnkov č. 1

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **zmiešané územie**

Hlavná funkcia:

- **občianska vybavenosť**
- **bývanie v rodinných a bytových domoch**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- verejná zeleň
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- remeselná výroba bez negatívnych a rušivých vplyvov

Neprípustné funkčné využitie:

- živočíšna výroba (okrem drobného chovu)
- priemyselná výroba (okrem existujúcich prevádzok)
- logistické prevádzky

Existujúce výrobné územie – plocha so špecifickou reguláciou R-B

Vymedzenie:

- existujúce výrobné a skladové areály na východnom okraji obce

Priradenie k funkčnej územnej zóne:

- **výrobné územie**

Hlavná funkcia:

- **priemyselná výroba**

Prípustné doplnkové funkčné využitie:

- poľnohospodárska výroba, vrátane živočíšnej výroby
- príslušné verejné dopravné a technické vybavenie nevyhnutné pre obsluhu územia
- skladové plochy (logistické prevádzky) a plochy technických zariadení miestneho významu
- občianska vybavenosť (výrobné a remeselné služby)
- agroturistika
- odstavné plochy

Neprípustné funkčné využitie:

- bývanie (okrem existujúceho)
- priemyselná výroba s negatívnymi vplyvmi na životné prostredie
- logistické prevádzky nadlokálneho významu

Podiel hlavnej funkcie:

- minimálne 50%

Poznámka: drobnochov v tejto ÚPD znamená: max. 3 ošípané alebo 1 veľká dobytčia jednotka

Regulácia funkčného využitia pre územie bez predpokladu lokalizácie zástavby

Ide o plochy poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu mimo zastavaného územia obce bez predpokladu lokalizácie zástavby. Využitie tohto územia sa riadi zásadami stanovenými v Krajinnoekologickom pláne obce Dolná Seč. Vymedzené boli 2 homogénne celky, tzv. krajinnoekologické komplexy s ekvivalentnými vlastnosťami krajinných zložiek, meraných špecifickými ukazovateľmi (p. Metodika SAŽP, 2001). Pre jednotlivé komplexy bolo definované vhodné, prípadne aj podmiennečne vhodné využitie.

KEK A

Vymedzenie / charakteristika:

- Oráčinová krajina na riečnej nive, s nízkym zastúpením ekostabilizačných prvkov. Krajinnoekologický komplex je vzhľadom k vysokej produkčnej schopnosti pôd predurčený a vhodný na intenzívne poľnohospodárske využitie bez lokalizácie zastavaných plôch, pričom je potrebné posilnenie ekologickej stability územia.

Vhodné využitie:

- poľnohospodárska výroba na ornej pôde, nelesná drevinová vegetácia

Podmiennečne vhodné využitie:

- zariadenia technickej a dopravnej vybavenosti v nevyhnutnom rozsahu

KEK B

Vymedzenie / charakteristika:

- Lúčno–lesná krajina na riečnej nive, s dostatočným zastúpením ekostabilizačných prvkov. V danom krajinnoekologickom komplexe sa požaduje zachovanie existujúcich biotopov viazaných na vodné prostredie, lesných porastov a trvalých trávnych porastov. Potrebné je zvýšenie ich biodiverzity, prípadne konverzia málo produkčnej ornej pôdy na trvalé trávne porasty alebo lesné porasty.

Vhodné využitie:

- lesné plochy, nelesná drevinová vegetácia, prirodzené vodné plochy (vodný tok Hrona)

Podmiennečne vhodné využitie:

- rekreačné využitie krajiny, poľnohospodárska výroba malobloková na ornej pôde s vylúčením hnojenia a chemického ošetrovania

Nevhodné využitie:

- ťažba štrku a nerastných surovín, priemyselná a živočíšna výroba, trvalé bývanie

3.2 Zásady a regulatívy pre umiestnenie občianskeho vybavenia

Stanovujú sa záväzné zásady pre umiestňovanie občianskej vybavenosti:

- umiestňovanie zariadení dennej potreby realizovať v primeranej pešej dostupnosti v záujme vytvárania podmienok pre základnú obsluhu všetkých obyvateľov
- vznik nových prevádzok obchodu a služieb pre obyvateľstvo podporovať v rámci vymedzenej centrálnej zóny obce
- modernizácia a rekonštrukcia objektu materskej školy
- vybudovanie viacúčelového ihriska, ihrisk pre rôzne vekové kategórie a kultúrno-rekreačného areálu na rozvojovej ploche č. 12,
- výstavba oddychovo-rekreačného centra na rozvojovej ploche č. 13
- usmerňovať rozvoj služieb (najmä v skupine výrobných služieb) v obytnom území tak, aby nedochádzalo k negatívnemu pôsobeniu na kvalitu obytného prostredia

3.3 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného vybavenia

Z hľadiska umiestnenia verejného dopravného vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

- rešpektovať existujúce koridory nadradenej dopravnej infraštruktúry – cesty III. triedy, železničných tratí
- rešpektovať výhľadové šírkové usporiadanie cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5(8,0)/50, resp. MOK 7,5/40 a vo funkčnej triede B3 a v kategórii C 7,5/70 mimo zastavaného územia
- rozšírenie účelovej cesty Dolná Seč – Levice na kategóriu C 7,5/70
- doplnenie komunikačného systému obce o novonavrhované prepojenia miestnych komunikácií
- prestavba miestnych komunikácií funkčnej triedy C2 a C3 na kategóriu minimálne MO 7,5/40 (C2) a MO (MOK) 7/30 (C3); pokiaľ to neumožňujú priestorové pomery výnimočne na kategóriu MO 5/30
- navrhované nové komunikácie funkčnej triedy C3 vybudovať v kategórii MO 7/30, komunikácie funkčnej triedy D1 v kategórii min. MOU 5,5/20
- na slepých uliciach dlhších ako 100 m vybudovať obratiská
- podmieňujúcim predpokladom výstavby nových budov je dopravné napojenie prostredníctvom vybudovaných spevnených komunikácií (asfaltových, betónových)
- zriadiť odstavné plochy pri obecnom úrade, cintoríne, navrhovanom oddychovo-rekreačnom centre

- vybudovanie chodníka (~~min. 2,0 m~~) pozdĺž prieťahu cesty III. triedy zastavaným územím obce až k železničnej zastávke v zmysle STN 73 6110
- vybudovanie chodníkov (~~min. 1,5 m~~) pozdĺž navrhovaných miestnych komunikácií funkčnej triedy C3 v nových rozvojových plochách v zmysle STN 73 6110
- vybudovanie výbočísk pri autobusových zastávkach v zmysle STN 73 6425, pokiaľ to dovoľujú priestorové pomery
- vyznačenie cyklistickej trasy Dolná Seč – Levice (po účelovej ceste) a výstavba cyklistickej trasy pozdĺž Hrona
- rekonštrukcia cesty na rozhraní k.ú. Horná Seč a k.ú. Dolná Seč na spevnenú cestu
- modernizácia železničnej trate č. 150 Šurany – Levice – Kozárovce – Zvolen

3.4 Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného technického vybavenia

Z hľadiska umiestnenia verejného technického vybavenia je potrebné dodržiavať nasledovné zásady:

- rešpektovať koridory existujúcich vodovodov a prírodného potrubia vody
- riešiť zásobovanie pitnou vodou z verejného vodovodu v súlade s urbanistickou koncepciou – rozšíriť vodovodnú sieť o rozvody v navrhovaných nových uliciach
- nové vodovodné potrubia v maximálnej miere zokruhovať s existujúcimi potrubiami a umiestňovať ich do verejných priestranstiev
- vybudovať splaškovú kanalizáciu v celej obci
- systém splaškovej kanalizácie napojiť na miestnu čistiareň odpadových vôd
- vybudovať prepojujacie potrubie splaškovej kanalizácie Horná Seč – Dolná Seč
- trasy nových kanalizácií a zariadenia na nich umiestňovať do verejných priestranstiev
- čerpace stanice splaškových vôd umiestňovať mimo komunikácie
- odvod dažďovej vody z komunikácií riešiť vsakovaním do terénu, prostredníctvom systému vsakovacích jám
- väčšie spevnené plochy (nad 200 m²) budovať s priepustným povrchom (zo zatravnovacích tvárnic alebo zámkovej dlažby)
- rešpektovať koridory existujúcich vedení elektrickej energie (s výnimkou vedení navrhnutých na preloženie / zrušenie)
- vzdušné vedenie k trafostanici TS 012-1 nahradiť káblovým vedením uloženým v zemi
- zvýšenie výkonu existujúcich trafostaníc TS 012-1 a TS 012-3 a ich prebudovanie na kioskové trafostanice

- zriadiť novú trafostanicu TS-X v rámci rozvojovej plochy č. 6
- sekundárne (NN) rozvody a domové prípojky v nových rozvojových lokalitách realizovať formou káblových vedení, uložených do zeme
- rešpektovať koridory existujúcich plynovodov
- plynofikovanie nových lokalít uskutočňovať predĺžením, alebo vysadením nových odbočiek plynovodov
- nové strednotlakové plynovody realizovať z materiálu PE stredne ťažkej rady
- rešpektovať trasy telekomunikačných káblov a zariadení telekomunikačnej infraštruktúry
- trasy nových a rekonštruovaných rozvodov miestnej telekomunikačnej siete riešiť zemným vedením
- nové vysielacie zariadenia neumiestňovať v existujúcom ani navrhovanom obytnom území obce

3.5 Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt

Pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt sa stanovujú nasledovné zásady:

- zachovať a chrániť pamiatku s kultúrnymi a historickými hodnotami – klasicistický kostol, evanjelický, postavený v roku 1784 ako tolerančný bez veže; veža bola pristavaná v roku 1782.
- pre zvýraznenie špecifik obce pri ďalšej výstavbe uplatniť princíp revitalizácie tradičných urbanistických vzťahov – zachovať charakter historických urbanistických priestorov a ich väzby na prírodné prostredie.

Z hľadiska ochrany archeologických nálezísk sú nasledovné požiadavky:

- Ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené pamiatkovým zákonom, sa vyžaduje záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
- V prípade nevyhnutnosti vykonania archeologického výskumu za účelom záchrany archeologických nálezov alebo nálezových situácií predpokladaných v zemi na území stavby o archeologickom výskume a podmienkach jeho vykonania rozhodne v samostatnom rozhodnutí podľa § 35 ods. 7, § 36 ods. 3 a § 39 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (pamiatkový zákon) krajský pamiatkový úrad.

- V prípade zistenia archeologického nálezu je potrebné postupovať podľa príslušných ustanovení pamiatkového zákona (§ 40, ods. 2, 3, 10, 11).
- ~~vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk ku stavbe, ktorá si vyžiada vykonanie zemných prác, stavebník/investor je povinný od príslušného krajského pamiatkového úradu už v stupni územného konania si vyžiadať odborné stanovisko~~
- ~~v prípade nevyhnutnosti vykonať záchranný archeologický výskum ako predstihové opatrenie na záchranu archeologických nálezísk a nálezov rozhoduje o výskume podľa § 37 pamiatkového zákona Pamiatkový úrad SR~~

3.6 Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie, ochranu a využívanie prírodných zdrojov, ochranu a tvorbu krajiny, vytváranie a udržiavanie ekologickej stability

Zásady ochrany prírody a krajiny

- zachovať a rešpektovať lesné biotopy národného významu nachádzajúce sa v juhozápadnej časti riešeného územia: Ls 1.1 Vrbovo-topoľové lužné lesy a Ls 1.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nízinné lužné lesy

Zásady pre vytvorenie územného systému ekologickej stability (ÚSES)

V zmysle návrhu systému ekologickej stability je nutné rešpektovať / dobudovať navrhované prvky ÚSES, tak aby plnili požadované funkcie biocentra, biokoridoru alebo interakčného prvku:

- biocentrum regionálneho významu RBc Lužné porasty Hrona I.
- biokoridor nadregionálneho významu NBk Povodie Hrona
- biokoridor miestneho významu MBk Starotekovský kanál
- biokoridor miestneho významu MBk Hron–Levické rybníky
- interakčné prvky plošného a líniového charakteru: sprievodná vegetácia poľných ciest, líniová zeleň na poľnohospodárskej pôde (vrátane navrhovanej líniovej zelene), menšie remízky a ostrovčeky zelene na poľnohospodárskej pôde a vo väzbe na vodné toky, plocha cintorína v severnej časti obce

Zásady starostlivosti o životné prostredie a pre aplikáciu ekostabilizačných opatrení

- opatrenia na ochranu pred veternou eróziou prioritne aplikovať na veľkoblokových pôdnych celkoch s ľahkými pôdami. Na zmiernenie erózie udržiavať existujúcu

a založiť novú líniovú zeleň s pôdoochrannou funkciou. Pôdu v inundačnom pásme Hrona neobrábať ako ornú pôdu ale ponechať ako trvalé trávne porasty.

- Výrobné areály od okolitého prostredia, najmä obytného územia, izolovať štrukturálne členitou a druhovo bohatou zeleňou – výsadba línie izolačnej zelene
- Posilniť a revitalizovať zeleň pozdĺž cesty III. triedy, účelovej cesty k priemyselnému parku Géňa, ako aj pozdĺž železnice
- Revitalizácia sídelnej zelene v okolí futbalového ihriska a na cintoríne
- Vytvorenie nárazníkových pásov pozdĺž Starotekovského kanála – širokých minimálne 15 m, zatrávnené a ponechané na sukcesiu
- V nových hlavných obytných uliciach funkčnej triedy C3 rezervovať priestor pre výsadbu aspoň jednostrannej líniovej zelene
- Vo vyznačených lokalitách (v grafickej časti), na ktorých sú navrhované prvky systému ekologickej stability zabezpečiť zmenu využitia PPF z ornnej pôdy na trvalé trávne porasty, resp. lesné porasty
- V oblasti odpadového hospodárstva zriadiť kompostovisko a zberný dvor
- Rekultivácia skládok odpadov a environmentálnej záťaže

3.7 Vymedzenie zastavaného územia obce

V súvislosti s návrhom rozvojových plôch vymedzuje Územný plán obce Dolná Seč zastavané územie obce tak, že obsahuje:

- existujúce zastavané územie vymedzené súčasnou hranicou zastavaného územia
- existujúce výrobné areály vo východnej časti obce
- existujúci areál futbalového ihriska, vrátane plochy pre jeho rozšírenie č. 13 a čistiarne odpadových vôd – až po hrádzu
- všetky nové rozvojové plochy zasahujúce mimo súčasné zastavané územie obce, t.j. plochy s označením č. 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13a, 14, 15

3.8 Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravného vybavenia územia je potrebné v riešenom území rešpektovať ochranné pásma:

- cestné ochranné pásma mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce (v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.):

- ochranné pásmo cesty I. triedy – v šírke 50 m (od osi vozovky)
- ochranné pásmo cesty III. triedy – v šírke 20 m (od osi vozovky)
- ~~ochranné pásmo cesty I. triedy definované v šírke 50 m od osi vozovky mimo zastavaného územia obce (v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.)~~
- ~~ochranné pásmo cesty III. triedy definované v šírke 20 m od osi vozovky mimo zastavaného územia obce (v zmysle cestného zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.)~~
- ~~ochranné pásmo železnice (regionálnej dráhy) definované v šírke 60 m od osi krajnej koľaje, najmenej však 30 m od hranice obvodu dráhy (v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) (v zmysle zákona o dráhach č. 164/1996 Z. z.)~~

V zmysle rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-169/84 zo dňa 27. 12. 1984 je potrebné v riešenom území rešpektovať ochranné pásma letiska Tekovský Hrádok:

- ochranné pásmo prechodových plôch (sklon 14,3 % – 1:7) s výškovým obmedzením stavieb, zariadení a porastov 179,00 – 186,00 m.n.m. B.p.v.
- ochranné pásmo vodorovnej roviny s výškovým obmedzením stavieb, zariadení a porastov 192,09 m.n.m. B.p.v.
- ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN (vedenie musí byť riešené podzemným káblom)

Z hľadiska ochrany trás nadradeného technického vybavenia územia je v zmysle príslušných právnych predpisov potrebné v riešenom území rešpektovať požiadavky na ochranné a bezpečnostné pásma existujúceho aj navrhovaného technického vybavenia:

- ochranné pásma vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43)
~~ochranné pásma elektroenergetických vzdušných vedení (a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36),~~
vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí:
- vonkajšie vedenie 110 kV – 15m
- vonkajšie vedenie 22 kV – 10m
- zavesené káblové vedenie 22 kV – 1m
- vodiče so základnou izoláciou – 4 m
- ~~ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia (a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36) vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane je 2 m~~

- ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43) (~~a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36~~) vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla – 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky
- ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 43) (~~a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 36~~):
 - s napätím do 110 kV je vymedzené zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej vzdialenosti 10 m kolmo na oplatenie alebo na hranicu objektu elektrickej stanice
 - s vnútorným vyhotovením je vymedzené oplatením alebo obostavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- ochranné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 79) (~~a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 56~~) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 50 m pre plynovody s menovitou svetlosťou nad 700 mm
 - 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201 mm do 500 mm
 - 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm
 - 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území mesta s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa
 - 8 m pre technologické objekty (regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly)
- bezpečnostné pásmo plynovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 80) (~~a vyplývajúce obmedzenia pre výstavbu a iné činnosti v zmysle zákona č. 656/2004 Z. z., § 57~~) vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia merané kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia:
 - 200 ~~300~~ m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm
 - 50 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou do 150 mm

- 20 m pri plynovodoch prevádzkovaných s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a s menovitou svetlosťou do 350 mm
- 50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch
- ochranné pásmo potrubia produktovodu (v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 86) vymedzené zvislými plochami vedenými vo vodorovnej vzdialenosti 300 m po oboch stranách od osi potrubia. V ochrannom pásme potrubia je zakázané a) do vzdialenosti 200 m od osi potrubia zriaďovať na vodnom toku mosty a vodné diela, b) do vzdialenosti 150 m vykonávať súvislé zastavanie miest a sídlisk a zriaďovať ďalšie dôležité objekty a železničné trate pozdĺž potrubia, c) do vzdialenosti 100 m zriaďovať akékoľvek stavby, d) do vzdialenosti 50 m vykonávať stavby menšieho významu a kanalizačnej siete.
- ochranné pásma telekomunikačných vedení, zariadení a objektov verejnej telekomunikačnej siete v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov ~~610/2003 Z. z.~~
- ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z.:
 - 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany (priemer potrubia do 500 mm)
 - 2,5 m od vonkajšieho okraja potrubia horizontálne na obe strany (priemer potrubia nad 500 mm)
- ochranné pásmo vodných tokov vymedzujúce pobrežné pozemky pre výkon správy toku v šírke do 10 m od brehovej čiary, resp. od vzdušnej a návodnej päty hrádze v prípade vodohospodársky významných tokov (Hron) a v šírke do 5 m pri drobných vodných tokoch (Starotekovský kanál), v zmysle Zákona o vodách č. 364/2004 Z. z.

V riešenom území je ďalej potrebné rešpektovať hygienické ochranné pásma:

- ochranné pásmo čistiarne odpadových vôd – 50 m od stredu ČOV po okraj súvislej bytovej výstavby (podľa STN 756401, STN 756402)
- ochranné pásmo cintorína – 13,5 m od hranice pozemku pohrebiska v zmysle VZN obce Dolná Seč č. 1/2020. V ochrannom pásme sa nesmú povoľovať stavby a budovy okrem tých, ktoré svojim účelovým určením priamo súvisia s prevádzkou pohrebničníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Nie je možné tu umiestniť a povoliť stavby, ktoré svojim účelovým určením, vzhľadom, charakterom, alebo iným spôsobom môžu narúšať pietny charakter pohrebiska. Môžu sa v ňom umiestňovať stavby parkoviska, odstavných plôch a chodníkov a pod. slúžiacich pohrebisku.
- ~~ochranné pásmo cintorína 50 m (v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebničníctve)~~
- ochranné pásmo lesa – 50 m od hranice lesného pozemku (v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch)

3.9 Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a sceľovania pozemkov a pre asanáciu

Územný plán obce Dolná Seč vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby plošného charakteru:

- plocha pre kompostovisko (zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu) a zberný dvor – v rozsahu rozvojovej plochy č. 13a ~~9~~
- plocha pre viacúčelové ihrisko – v rozsahu rozvojovej plochy č. 12
- plocha pre dobudovanie a rozšírenie športovo-rekreačného areálu – v rozsahu rozvojovej plochy č. 13

Plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb sú zakreslené vo výkrese č. 08. Pre verejnoprospešné stavby líniového charakteru sú vymedzené koridory. Ich zoznam je uvedený v kap. 3.10. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

Predpokladáme, že k deleniu a sceľovaniu pozemkov dôjde na všetkých plochách vymedzených ako rozvojové plochy. Na plochách navrhovaných pre bývanie dôjde k deleniu parciel z dôvodu potreby vymedzenia plôch pre verejné komunikácie. Nakoľko územný plán obce Dolná Seč nie je riešený s podrobnosťou územného plánu zóny, nie je možné bližšie určiť parcely, ktorých sa proces delenia a sceľovania bude dotýkať. Tieto parcely určia podrobnejšie stupne projektovej dokumentácie.

Územný plán obce Dolná Seč pre asanáciu vymedzuje obytnú budovu na mieste navrhovanej miestnej komunikácie (pri rozvojovej ploche č. 7).

3.10 Zoznam verejnoprospešných stavieb

V zmysle § 108, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a nálezov Ústavného súdu SR č. 217/2002 Z.z. územný plán obce vymedzuje verejnoprospešné stavby, pre ktoré je možné vyvlastniť pozemky a stavby za účelom zabezpečenia verejnoprospešných služieb a verejného technického vybavenia územia podporujúceho rozvoj územia a ochranu životného prostredia.

Územný plán obce Dolná Seč určuje zoznam verejnoprospešných stavieb v nasledovnom rozsahu:

- VD1: miestne komunikácie funkčnej triedy C3, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)

- VD2: upokožené komunikácie funkčnej triedy D1, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)
- VD3: rekonštrukcia a rozšírenie miestnych komunikácií, vrátane inžinierskych sietí (splašková kanalizácia, rozvody plynu, vody, elektrickej energie NN, telekomunikácií)
- VD4: rekonštrukcia a rozšírenie účelovej cesty Levice – Dolná Seč
- VD5: rekonštrukcia cesty na rozhraní k.ú. Horná Seč a k.ú. Dolná Seč na spevnenú cestu
- VD6: cyklistická trasa Dolná Seč – Levice (v trase spevnenej účelovej cesty)
- VD7: cykloturistická trasa pozdĺž Hrona (po hrádzi a poľnej ceste)
- VD8: dobudovanie chodníkov ~~pozdĺž prístahu cesty III. triedy~~ až po železničnú zastávku a k cintorínu
- VD9: modernizácia železničnej trate č. 150 Šurany – Levice – Kozárovce – Zvolen
- VT1: prestavba existujúcich trafostaníc TS 012-3, TS 012-4
- VT2: elektrické zemné káblové vedenie VN 22 kV k transformačnej stanici TS 012-4
- VT3: výstavba novej trafostanice TS-X na južnom okraji obce
- VT4: prepojovacie potrubie splaškovej kanalizácie Horná Seč – Dolná Seč
- VP1: plocha pre kompostovisko (zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu) a zberný dvor – v rozsahu rozvojovej plochy č. 13a ~~→~~
- VP2: viacúčelové ihrisko – v rozsahu rozvojovej plochy č. 12
- VP3: dobudovanie športovo-rekreačného areálu – v rozsahu rozvojovej plochy č. 13

Verejnoprospešné stavby a plochy pre umiestnenie verejnoprospešných stavieb plošného charakteru sú zakreslené vo výkrese č. 08. Umiestnenie verejnoprospešných stavieb v grafickej časti je len orientačné, presné vymedzenie pozemkov pre ich lokalizáciu bude predmetom riešenia podrobnejších stupňov projektovej dokumentácie.

3.11 Vymedzenie častí územia pre podrobnejšie riešenie na úrovni zóny

V zmysle § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov môže územný plán obce vymedziť plochy, pre ktoré bude nutné obstaráť dokumentáciu nižšieho stupňa (územný plán zóny).

Spracovanie podrobnejšej dokumentácie pre umiestňovanie objektov – územného plánu zóny, prípadne urbanistickej štúdie, je predpokladom výstavby na rozvojových plochách č. 4, 5, 6.

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOLNÁ SEČ



OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
POVER. OBST.: KATARÍNA NÉVERIOVÁ
SPRACOVATEL: ECOPLÁN, Ing.arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.



MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 08 / DÁTUM: V/2010




schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb


LEGENDA		VYMEDZENIE ÚZEMIA
STAV	NÁVRH	
		HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA
		HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
		HRANICE+OZNAČENIE NOVÝCH ROZVOJOVÝCH PLÔCH
		REGULÁCIA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA
		EXISTUJÚCE OBYTNÉ ÚZEMIE
		CENTRÁLNA ZÓNA OBCE (R-A)
		EXISTUJÚCE VÝROBNÉ ÚZEMIE (R-B)
		HRANICE KRAJINNOEKOLOGICKÝCH KOMPLEXOV
		ORÁČINOVÁ KRAJINA NA RIEČNEJ NIVE
		LÚČNO-LESNÁ KRAJINA NA RIEČNEJ NIVE
		PLOCHY NA RIEŠENIE V DOKUM. NIŽšieHO STUPŇA

		OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
STAV	NÁVRH	
		BIOKORIDOR NADREGIONÁLNEHO VÝZNAMU
		BIOCENTRUM REGIONÁLNEHO VÝZNAMU
		BIOKORIDOR MIESTNEHO VÝZNAMU
		INTERAKČNÉ PRVKY - LÍNOVÉ, PLOŠNÉ

		NAVRHOVANÉ OPATRENIA
STAV	NÁVRH	
		REKONŠTRUKCIA ZÁSTAVBY
		ASANÁCIA OBJEKTU

		OCHRANNÉ PÁSMA (>10m)
STAV	NÁVRH	
		OCHRANNÉ PÁSMA STAVIEB LÍNOVÝCH DOPRAVNÝCH STAVIEB
		HYGIENICKÉ OCHRANNÉ PÁSMA
		OCHRANNÉ PÁSMA ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN
		OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA VTL PLYNOVODOV, PRODUKTOVODU
		HRANICA INUNDAČNÉHO ÚZEMIA
		OCHRANNÉ PÁSMA LETISKA TEKOVSKÝ HRÁDOK

		VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
STAV	NÁVRH	
		VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - LÍNIE
		VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY - BODY
		PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY



ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚPN-O DOLNÁ SEČ

OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
ZHOTOVITEL: CITYPLAN, s.r.o. BRATISLAVA
HLAVNÝ RIEŠITEL: doc.Ing.arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.

MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 08 / DÁTUM: V/2020

schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Zoznam verejnoprospešných stavieb	
VD1	MIESTNE KOMUNIKÁCIE FUNKČNEJ TRIEDY C3, VRÁTANE IS
VD2	UPOKOJENÉ KOMUNIKÁCIE FUNKČNEJ TRIEDY D1, VRÁTANE IS
VD3	REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ, VRÁTANE S
VD4	REKONŠTRUKCIA A ROZŠÍRENIE ÚČELOVEJ CESTY LEVICE - DOLNÁ SEČ
VD5	REKONŠTRUKCIA CESTY NA ROZHRAŇI K.Ú. HORNÁ SEČ / DOLNÁ SEČ
VD6	CYKLISTICKÁ TRASA DOLNÁ SEČ - LEVICE
VD7	CYKLOTURISTICKÁ TRASA POZDĽ HRONA
VD8	DOBUDOVANIE CHODNÍKOV
VD9	MODERNIZÁCIA ŽELEZNÍČNEJ TRATE Č. 150
VT1	PRESTAVBA EXISTUJÚCICH TRAFOSTANÍC
VT2	ELEKTRICKÉ ZEMNÉ KÁBLOVÉ VEDENIE VN 22 KV K TS 012-1
VT3	VÝSTAVBA NOVEJ TRAFOSTANICE TS-X
VT4	PREPOJ. POTRUBIE SPL. KANALIZÁCIE HORNÁ SEČ - DOLNÁ SEČ
VP1	PLOCHA PRE KOMPOSTOVISKO A ZBERNÝ DVOR
VP2	VIACÚČELOVÉ IHRISKO
VP3	DOBUDOVANIE ŠPORTOVO-REKREAČNÉHO AREÁLU


ÚZEMNÝ PLÁN OBCE DOLNÁ SEČ



OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
POVER. OBST.: KATARÍNA NÉVERIOVÁ
SPRACOVATEL: ECOPLÁN, Ing.arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.



MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 02 / DÁTUM: V/2010



komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

LEGENDA

STAV	NÁVRH	VÝHLAD	
			HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA
			HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
			HRANICE NAVRH. NOVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE			
			VEDENIE VN (22 kV, 110 kV)
			VTL A VVTL PLYNOVODY, PRODUKTOVOD
			PRÍVOD PITNEJ VODY
			ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD
			CESTY III. TRIEDY
			MIESTNE KOMUNIKÁCIE
			ŽELEZNICA
			CYKLOTURISTICKÉ TRASY

VYMEDZENIE ÚZEMIA

DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE

FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA

			PLOCHY BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH
			PLOCHY BÝVANIA V BYTOVÝCH DOMOCH
			PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
			PLOCHY VÝROBY A SKLADOV
			PLOCHY ŠPORTU A REKREÁCIE
			PLOCHA ZBERNÉHO DVORA
			PLOCHY ZÁHRAD
			PLOCHY LESNÝCH PORASTOV A DREVINOVEJ VEGETÁCIE
			PLOCHY VEREJNEJ A VYHRADENEJ ZELENÉ
			PLOCHY TRVALÝCH TRÁVNÝCH PORASTOV
			ORNÁ PÔDA (SO ZAKRESLENÍM HRANÍC BPEJ)
			LÍNIOVÁ ZELEN POLOPRIEPUSTNÁ / IZOLAČNÁ
			VODNÉ TOKY

OBMEDZENIA A REGULATÍVY PRE VÝSTAVBU

			HRANICA INUNDAČNÉHO ÚZEMIA
			OCHRANNÉ PÁSMA AGROLETISKA TEKOVSKÝ HRÁDOK
			OCHRANNÉ PÁSMA VŠETKÝCH DRUHOV (>10m, PODĽA FARBY)
			BLOKY SO ŠPEC. REGULÁCIOU (R-A, R-B)
			ZÁVLAHY NA PPF

LEGENDA ZaD 1

STAV	NÁVRH	
		HRANICE NAVRH. NOVÝCH ROZVOJOVÝCH PLOCH
		JAV NA ZRUŠENIE
DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ VYBAVENIE		
		MIESTNE KOMUNIKÁCIE
FUNKČNÉ VYUŽITIE ÚZEMIA		
		PLOCHY BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH
		PLOCHY VÝROBY A SKLADOV
		PLOCHA ZBERNÉHO DVORA
OBMEDZENIA A REGULATÍVY PRE VÝSTAVBU		
		OCHRANNÉ PÁSMA CINTORÍNA
		BLOK SO ŠPEC. REGULÁCIOU (R-B)


VYMEDZENIE ÚZEMIA

ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚPN-O DOLNÁ SEČ

OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
ZHOTOVITEL: CITYPLAN, s.r.o. BRATISLAVA
HLAVNÝ RIEŠITEL: doc. Ing. arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.

MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 02 / DÁTUM: V/2020

komplexný návrh priestorového usporiadania a funkčného využívania územia





ecoplán

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

DOLNÁ SEČ


OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
POVER. OBST.: KATARÍNA NÉVERIOVÁ
SPRACOVATEL: ECOPLÁN, Ing.arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.
ODB. SPOLUPRÁCA: Mgr. ZUZANA KOUTNÁ
MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 07 / DÁTUM: V/2010



výkres ochrany prírody a tvorby krajiny

LEGENDA			VYMEDZENIE ÚZEMIA
STAV	NÁVRH	VÝHLAD	HRANICA KATASTRÁLNEHO ÚZEMIA HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE
			KRAJINNÁ ŠTRUKTÚRA
			PLOCHY LESNÝCH PORASTOV
			LÍNIOVÁ ZELEŇ
			VEREJNÁ A VYHRADENÁ ZELEŇ
			TRVALÉ TRÁVNE PORASTY
			VODNÉ TOKY
			ZÁHRADY
			ORNÁ PÔDA (SO ZAKRESLENÍM HRANÍC BPEJ)
			ZÁVLAHY NA PPF
			HRANICA INUNDAČNÉHO ÚZEMIA

			INFRAŠTRUKTÚRA, FUNKČNÉ VYUŽITIE
			PLOCHY BÝVANIA
			PLOCHY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
			PLOCHY VÝROBY A SKLADOV
			PLOCHY ŠPORTU A REKREÁCIE
			PLOCHA ZBERNÉHO DVORA
			EL.VEDENIE VN / VTL PLYNOVOD, PRODUKTOVOD / DIAĽK.VODOVOD
			CESTA III. TRIEDY
			ŽELEZNICA
			KRAJINNOEKOLOGICKÉ KOMPLEXY
			HRANICE KRAJINNOEKOLOGICKÝCH KOMPLEXOV
			OZNAČENIE KRAJINNOEKOLOGICKÉHO KOMPLEXU
			ÚSES
			BIOKORIDOR NADREGIONÁLNEHO VÝZNAMU
			BIOCENTRUM REGIONÁLNEHO VÝZNAMU
			BIOKORIDOR MIESTNEHO VÝZNAMU
			INTERAKČNÉ PRVKY - LÍNIOVÉ, PLOŠNÉ
			EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA
			NÁVRH LÍNIOVEJ ZELENÉ
			NÁVRH NA ZALESNENIE
			NÁVRH TRVALÝCH TRÁVNÝCH PORASTOV



LEGENDA ZaD 1

STAV

NÁVRH

MIESTNE KOMUNIKÁCIE

PLOCHY BÝVANIA V RODINNÝCH DOMOCH

PLOCHY VÝROBY A SKLADOV

PLOCHA ZBERNÉHO DVORA

INFRAŠTRUKTÚRA, FUNKČNÉ VYUŽITIE

ZMENY A DOPLNKY Č. 1 ÚPN-O

DOLNÁ SEČ

OBSTARÁVATEL: OBEC DOLNÁ SEČ
ZHOTOVITEL: CITYPLAN, s.r.o. BRATISLAVA
HLAVNÝ RIEŠITEL: doc.Ing.arch. JAROSLAV COPLÁK, PhD.

MIERKA: 1:10000 / ČÍSLO VÝKRESU: 07 / DÁTUM: V/2020

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny